

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014

דף מס': 002

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה					
תת פרק 06.1 עבודות נגרות ומסגרות אומן					
06.1.010	אספקה והתקנת דלת עץ במידות 80/210 ס"מ, טיפוס נ-1 ברשימה, הכול קומפלט כמפורט ברשימה.	יח'	4.00		
06.1.020	אספקה והתקנת דלת עץ כנ"ל טיפוס נ-1, אך במידות 95/210 ס"מ.	יח'	2.00		
06.1.030	אספקה והתקנת דלת עץ במידות 95/210 ס"מ, טיפוס נ-3 ברשימה, הכול קומפלט כמפורט ברשימה.	יח'	1.00		
06.1.040	אספקה והתקנת דלת עץ במידות 70/210 ס"מ, טיפוס נ-2 ברשימה, הכול קומפלט כמפורט ברשימה.	יח'	1.00		
06.1.050	אספקה והתקנת דלת עץ כנ"ל טיפוס נ-7, אך במידות 65/210 ס"מ.	יח'	2.00		
06.1.060	פרוק, אספקה והתקנת דלת עץ טיפוס נ-8 ברשימה, בחזית ארון שרות במידות 45/270 ס"מ מלוח סנדוויץ 16 מ"מ. גמר פורמייקה כדוגמאת הדלתות, כולל את כל העבודות עד לגימור מושלם.	יח'	1.00		
06.1.070	אספקה והתקנת דלת מתכת במידות 90/210 ס"מ עמידה באש לפי דרישות תקן 1212 עמידה באש 30 דקות, טיפוס מ-1 ברשימה, הכול קומפלט כמפורט ברשימה.	יח'	1.00		
06.1.080	אספקה והתקנת דלת עץ במידות: 90/210 ס"מ, טיפוס נ-5 ברשימה, הכול קומפלט כמפורט ברשימה.	יח'	2.00		
סה"כ 06.1 עבודות נגרות ומסגרות אומן					
תת פרק 06.2 ארונות מטבח					
06.2.010	אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון ועליון, טיפוס נ-6 ברשימה, אורך כולל כ-300 ס"מ, הכול קומפלט כמפורט ברשימה.	יח'	1.00		
להעברה בתת פרק 06.2					

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014

דף מס': 003

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סה"כ	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
		1.00	יח'	<p>מהעברה</p> <p>אספקה והתקנת משטח שיש "אבן קיסר" עובי 2 ס"מ ובאורך כולל של 300 ס"מ. כולל פתחים לכיור וברז פרח וקנט עולה בכל ההיקף כולל את כל העבודות החומרים והאביזרים הדרושים לגימור מושלם.</p>	06.2.020
סה"כ 06.2 ארונות מטבח					
סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה					

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014

דף מס': 004

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סה"כ	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 07 אביזרי אינסטלציה	
				תת פרק 07.1 אביזרים	
				הערה!!!---מחיר נקודות אינסטלציה כולל: צנרת מים קרים בתוך הבניין עד לכלים הסניטרים. צנרת מים חמים כולל בידוד מהכלים הסניטרים עד לדודים ו/או מערכת סולרית, כמו"כ מחיר הנקודה כולל: צנרת דלוחין-שופכין לכל גובה הבנין עד לתאי ביקורת ביוב, קופסת ביקורת, מחסום ריצפה, מחסום תופי ו/או צנרת שופכין דלוחין מתחת לריצפת המרתף עד לבור הביוב. שים לב!! כל הצנרת בבנין של שופכין- דלוחין תהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוה (HDPE).	
				הערה!!!---מחיר נקודת אינסטלציה כולל בין היתר הרכבת כלים סניטרים וארמטורות מכל סוג.	
				הערה!!!--- הקבלן הינו מתקין מורשה מטעם P.S. ואחראי לקבל אחריות היצרן לביצוע המערכת.	
				הנקודה כוללת אביזרים כמו קופסת ביקורת ומחסום ריצפה לפי תוכנית עם מכסים פליז, הנקודה כוללת קומפלט את סעיפי ההערות הרשומות לעיל.	
		9.00	נק'	הרכבת כיור - ראה סעיפי הערות.	07.1.020
		11.00	נק'	הרכבת אסלה - ראה סעיפי הערות.	07.1.030
		1.00	נק'	הרכבת מקלחת - ראה סעיפי הערות.	07.1.040
		10.00	יח'	אספקת ברזי פרח לשרותים, בנוני, פיה קצרה קבועה מדגם חמת אלפא 302531	07.1.060
		1.00	יח'	אספקת ברז פרח כנ"ל, עם ידית נגישה.	07.1.070
		1.00	יח'	אספקת כיור תלוי לתא שרותים נגיש מדגם חרסה "אלפא" 45	07.1.080
		1.00	יח'	אספקת כיור מטבח תחתון מדגם חרסה 60/40 לבן.	07.1.090
		6.00	יח'	אספקת כיור לבן מונח לשרותי נשים מדגם חרסא ניו יורק 196 40 כולל צנרת וסיפון מניקל	07.1.100

להעברה בתת פרק 07.1

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014

דף מס': 005

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
07.1.110	אספקת כיור לבן תלוי לשרותי גברים מדגם חרסה פלמה 51-113 כולל צנרת וסיפון מניקל	יח'	1.00		
07.1.120	אספקת אסלה תלויה עם מיכל הדחה ניסתר, דגם חרסה לוטם 384 כוללל מכסה ומושב מקוריים.	יח'	10.00		
07.1.130	אספקת מיכל מונובלוק (עם מיכל) בתא שרותים נגיש לפי תקני הנגישות, תוצרת חרסה או שווה ערך.	יח'	1.00		
07.1.140	אספקת אגנית חרס מרובעת 90/90 ס"מ של "חרסה".	יח'	1.00		
07.1.150	אספקת מקלחון זכוכית מחוסמת כדוגמת גדם QF2 של חברת חמת 95/185 ס"מ דו כנפי.	יח'	1.00		
07.1.160	אספקת ברז למקלחת מדגם "חמת" 300170 על כל חלקיו.	יח'	1.00		
סה"כ 07.1 אביזרים					
	תת פרק 07.2 פרוק קבועות תברואתיות ואביזרה				
	הערה!!! --- פרות קבועות תברואיות ואביזרה ופסולת בניין, כולל סילוקם מאתר העבודה למקום מורשה ובאחריות הקבלן.				
07.2.020	פרוק אסלה ב"כ קיימת עם כל אביזרה, לרבות מיכל הדחה וניתוק מקווי המים והנקזים, סתימת הפתחים לפי הצורך.	יח'	11.00		
07.2.030	פרוק כיורים או משטפים קיימים מחרס או נירסטה עם כל אביזרה, לרבות זיזים, ניתוק מקווי המים ונקזים סתימת כל הפתחים לפי הצורך.	יח'	9.00		
07.2.040	החלפת זיזים לכיור רחץ קיים.	יח'	9.00		
07.2.050	פרוק מיכל הדחה קיים	יח'	5.00		
07.2.060	פרוק משטחי שיש ברוחב עד 65 ס"מ.	מטר	9.00		
07.2.070	פרוק מקלחות או אגניות קיימות עם כל אביזרה, לרבות ניתוק מרשת מים ונקזים וסתימת פתחים לפי הצורך.	יח'	3.00		
להעברה בתת פרק 07.2					

**המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי**

15/06/2014

דף מס': 006

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
07.2.080	פרוק סוללות למים חמים וקרים, לרבות ניתוק מקווי מים ונקזים וסתימת פתחים.	יח'	9.00		
07.2.090	...	קומפ'			
סה"כ 07.2 פרוק קבועות תברואתיות ואביזרהן					
סה"כ 07 אביזרי אינסטלציה					

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014
דף מס': 007

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 08 עבודות חשמל					
תת פרק 08.1 גופי תאורה					
08.1.010	אספקה והתקנת והפעלה של גוף תאורה פרבולי 60/60 ס"מ תואם לתקרה המותקנת מסוג T-5 מתוצרת געש או שווה ערך ואיכות כולל 4 מנורות, כולל חיבור הגוף לנקודת תאורה כולל את כל העבודות והאביזרים הדרושים עד לגימור מושלם.	יח'	8.00		
08.1.030	אספקה והתקנת גו"ת לד כדוגמת פיקסלד 185/225 של געש או שווה ערך ואיכות כולל 4 מנורות, כולל חיבור הגוף לנקודת תאורה כולל את כל העבודות והאביזרים הדרושים עד לגימור מושלם.	יח'	23.00		
08.1.040	כנ"ל אך גו"ת מוגן מים	יח'	2.00		
סה"כ 08.1 גופי תאורה					
תת פרק 08.3 נקודות					
08.3.050	אספקה והתקנה של נקודת בית תקע מושלמת 16A ישירה אשר תכלול כבל ישיר מהלוח בחתך 3X2.5 ממ"ר בתוך תעלה כולל אביזר כדוגמת גויס או שווה ערך הכל קומפלט עה"ט או תה"ט, כולל את כל האביזרים הדושים לגימור מושלם.	יח'	15.00		
08.3.080	אספקה והתקנת נקודת מאור ממקור הזנה קרוב (עד- 8 נקודות במעגל) כולל את כל העבודות החומרים והאביזרים הדרושים לגימור מושלם,	יח'	35.00		
08.3.090	אספקה והתקנת נקודת מזגן בכבלי נחושת N2XY/FR תה"ט, מלוח חשמל ועד לנקודה, כולל בית תקע למזגן כדוגמת "גויס" או ש"ע כולל את כל העבודות האביזרים והחומרים הדרושים לגימור מושלם.	יח'	1.00		
08.3.100	העברת המתקן ביקורת של בודק מוסמך בהתאם לדרישת התקן והרשויות, כולל בדיקה חוזרת עד לאישור סופי כולל שכר הבודק.	קומפ'	1.00		
08.3.110	תוספת לאביזר מוגן מים, תוספת למחיר נקודת מאור, תקשורת, ח"ק וכו' עבור שימוש באביזר מוגן מים.	יח'	5.00		
08.3.130	תוספת עבור אביזר מוגן מים כפול.	יח'	5.00		
להעברה בתת פרק 08.3					

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014

דף מס': 008

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
08.3.135	תוספת לאביזר בית תקע עבור 4 ב"ת ביחידה, מה"ת.	יח'	3.00		
08.3.140	ניתוק גו"ת ממעגל קיים כולל את כל העבודות עד לגימור מושלם.	קומפ'	2.00		
08.3.150	העתקת נקודת הדלקה מקיר שפורק לקיר חדש, כולל את כל העבודות והאביזרים הדרושים לגימור מושלם.	יח'	2.00		
08.3.160	אספקה, התקנת והפעלה של "פיות יניקה סטייל בית מלון" עגולות ממתכת צבועה כולל צינור שרשורי מאלומיניום תואם, לפי הצורך, בקוטר 6" כולל את כל החומרים, האבזרים והאמצעים הדרושים לגימור מושלם, מותקן בתקרה, כולל הזנה וחיבור לנקודת הדלקה.	יח'	2.00		
08.3.170	כנ"ל אך בקוטר 4"	מטר	4.00		
08.3.180	כאמור בסעיף 08.3.160 אך וונטה העשויה מפלסטיקבאיכות גבוהה ABS ובציפוי פלסטי אנטיסטאטי קוטר 6"	יח'	2.00		
08.3.190	כנ"ל אך בקוטר 4"	יח'	3.00		
סה"כ 08.3 נקודות					
תת פרק 08.9 פרוקים					
08.9.010	פרוק ופינוי מתקן ומערכות חשמל מיותרות כולל תעלות, בתי תקע, גופי תאורה, אביזרי חשמל, צנרת, כבלים קיימים, כולל ניתוקים סעיף זה עבור כל המיותר באיזור המשופץ כולל סגירת חורים, כולל את כל העבודות החומרים והאביזרים הדרושים לגימור מושלם.	קומפ'	1.00		
סה"כ 08.9 פרוקים					
סה"כ 08 עבודות חשמל					

**המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי**

15/06/2014

דף מס': 009

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 09 עבודות טיח					
תת פרק 09.1 עבודות טיח					
09.1.010	אספקה והתקנת טיח פנים בשתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים על קירות מהם הוסרו אריחי קרמיקה ושכבות הדבקה, ליישור עם טיח קיים וכהכנה להדבקת אריחים חדשים.	מ"ר	101.00		
09.1.020	אספקה וביצוע תיקוני טיח והשלמות לאחר ניקוי ופרוק חלקים רופפים, כהכנה להדבקת אריחים.	מ"ר	62.00		
09.1.030	תיקוני טיח והשלמות לאחר פרוק קיטעי קיר.	מ"ר	10.00		
סה"כ 09.1 עבודות טיח					
סה"כ 09 עבודות טיח					

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014

דף מס': 010

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	תת פרק 10.1 עבודות ריצוף				
	המחיר כולל את האריחים והחומרים וביצוע הריצוף או החיפוי לרבות רובה אקרילית ומשיקים.				
10.1.010	אספקה והתקנת ריצוף באריכי גרניט פורצלן "קרמיקה שרוני" במידות 60/60 ס"מ מט מנוסר בצבע חום מקט 22391 חיספוס R10, מודבק על ריצוף קיים עם דבק ברמה של C2 S1 TE כדודמת "טרמוקיר 603" (חצי מהכמות).	מ"ר	44.00		
10.1.020	כנ"ל אך מקט 22451 בגוון אפור בהיר	מ"ר	20.00		
10.1.030	אספקה וריצוף באריחי גרניט פורצלן "קרמיקה שרוני" כנ"ל אך רמת חיספוס R11 בחדר מקלחת.	מ"ר	2.00		
10.1.040	אספקה והתקנת שילפולי ריצוף כנ"ל בגובה 7 ס"מ, חתוכים מהאריח הקיים.	מטר	52.00		
10.1.050	אספקה והתקנת ריצוף באריכי גרניט פורצלן "קרמיקה שרוני" במידות 60/60 ס"מ מט מנוסר בצבע חום מקט 22391 חיספוס R10, עם תשתית ומצע ע"ג רצפת בטון, כולל את כל העבודות האמצעים והחומרים הדרושים לגימור מושלם.	מ"ר	6.00		
10.1.060	אספקה והתקנת ריצוף כנ"ל עם תשתית ומצע ע"ג רצפת בטון.	מ"ר	11.00		
10.1.070	אספקה והתקנת חיפוי קירות, מכל סוג, באריכי קרמיקה, "קרמיקה שרוני" במידות: 60/30 ס"מ, מקט 20991, עם אופקציה לשילובי גוונים. כולל את כל העבודות האמצעים והאביזרים הדרושים לגימור מושלם.	מ"ר	182.00		
10.1.080	אספקה והתקנת פרופילי אלומיניום לפינות קירות מחופים כדוגמת: RONDES ("אייל ציפויים").	מטר	30.00		
10.1.085	אספקה והתקנת פרופילי אלומיניום לגישור על הפרש מפלסי ריצוף, כדוגמת: "אייל-ציפויים" דגם XXX.	מטר	5.00		
להעברה בתת פרק 10.1					

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014

דף מס': 011

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
10.1.090	ריצוף באריכים כדוגמת הקיים בקו פרוק קירות או בשטח רחב יותר לפי תאום באתר, לרבות אריחים, הכנת התשתית וכול הכרוך בביצוע מושלם.	מ"ר	10.00		
10.1.100	הדבקת שיפולים מפירוק, כולל את כל החומרים האביזרים האמצעים הדרושים לגימור מושלם.	מטר	7.00		
10.1.110	אספקה והתקנת מראה קריסטל עובי 5 מ"מ במידות 60/100 ס"מ בתאי שרותים קיימים וחדשים.	יח'	3.00		
10.1.120	כנ"ל, אך במידות 100/100 ס"מ.	יח'	3.00		
10.1.130	אספקה והתקנת מראה קריסטל עובי 5 מ"מ במידות: 140/100 ס"מ.	יח'	2.00		
10.1.140	אספקה והתקנת משטח להנחת כיור " אבן קיסר דגם "4350 מספר מ-1 בתוכנית, בעובי 3 ס"מ במידות 60/45 ס"מ, עם סינר יורד 20 ס"מ, בשתי דפנות, קנט עולה 1 ס"מ בכל ההיקף, לרבות חורי צנרת כולל את כל העבודות והאמצעים הדרושים לגימור מושלם.	יח'	1.00		
10.1.150	אספקה והתקנת משטח אבן קיסר כנ"ל אך בעובי 2 ס"מ ללא סינר וקנטים במידות: 120/25 ס"מ על גבי עיבוי קיר מעל מיכל הדחה סמוי, כולל את כל העבודות והאמצעים הדרושים לגימור מושלם.	יח'	2.00		
10.1.160	אספקה והתקנת משטח להנחת כיור " אבן קיסר דגם "4350 מספר מ-3 בתוכנית, בעובי 3 ס"מ במידות: 140/45 ס"מ, עם סינר יורד 20 ס"מ, בשתי דפנות, קנט עולה 1 ס"מ בכל ההיקף, לרבות חורי צנרת כולל את כל העבודות והאמצעים הדרושים לגימור מושלם.	יח'	2.00		
10.1.170	אספקה והתקנת סט ידיות ומעקות לחדר שרותים נגיש, לפי תקן, עיגון לקירות בלבד. הפרט יובא לאישור האדריכל.	יח'	1.00		
10.1.180	אספקה והתקנת ספסל מתקפל מקובע לקיר בחדר מקלחת, במידות 50/50 ס"מ. עשוי מ-פלסטיק/אלומיניום/נירוסטה.	יח'	1.00		
	סה"כ 10.1 עבודות ריצוף				
	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי				

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014
דף מס': 012

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 11 עבודות צבע				
	תת פרק 11.1 עבודות צבע				
11.1.010	אספקה וצביעת קירות פנים (מכל סוג), תקרות סינרים וקרניזים בצבע סופרקריל בגוונים לפי בחירת האדריכל, לרבות שילובי גוונים כולל תיקוני קירות (טיח/ שפכטל) עד לקבלת קיר מוכן לצביעה, בקירות חדשים הצביעה תבוצע על בסיס וונדרקיריל של ניקלט או ש"ע.	מ"ר	200.00		
סה"כ 11.1 עבודות צבע					
סה"כ 11 עבודות צבע					

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014
דף מס': 014

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 22 רכיבים מתועשים				
	תת פרק 22.1 מחיצות גבס				
	כל מרכיבי הגבס בכל הסעיפים כוללים: קונסטרוקציה לפי תקן עד לתקרת בטון הגבוהה הקיימת, קומפיבנד במפגש ריצפה תקרה, בידוד צמר זכוכית "2 במשקל 24 ק"ג, סרטים, פינות ושפכטל וגמר מושלם מוכן לצבע, במדידה תבוצע נטו, המחיר כולל עיבוד פתחים.				
	תליית כלים סניטרים תבוצע ע"ג אלמנטים יעודיים של חברת אורבונד, לא יאושרו אילתורים.				
22.1.010	אספקה והתקנת מחיצת גבס חד קרומית בעובי 12.5 מ"מ עמיד במים (ירוק) בשני הצדדים, בעובי כולל של 95 מ"מ לרבות מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולבן, הכל עד לגימור מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו ללא פתחים כולל צמר זכוכית "2 במשקל 24 ק"ג.	מ"ר	65.00		
22.1.020	אספקה והתקנת מחיצת גבס דו קרומית בעובי 2X12.5 מ"מ עמיד אש, בשני הצדדים, בעובי כולל של 120 מ"מ לרבות מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולבן, הכל עד לגימור מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו ללא פתחים כולל צמר זכוכית "2 במשקל 24 ק"ג.	מ"ר	7.00		
22.1.030	אספקה והתקנת חיפוי לקיר קיים בגבס חד קרומי ע"ג קונסטרוקציה 3.7 ס"מ, הכול עד לגימור מושלם מוכן לצביעה.	מ"ר	3.00		
22.1.040	אספקה והתקנת חיזוק והכנה לתליית אסלה תלויה בקיר גבס (כולל הפנל להתקנת האסלה)	יח'	4.00		
22.1.050	אספקה והתקנת חיזוק והכנה לתליית אביזר נגישות בקיר גבס.	יח'	2.00		
	סה"כ 22.1 מחיצות גבס				
	תת פרק 22.2 תקרות תלויות				
	תקרות אקוסטיות יבוצעו על פי תקן ישראלי. עם סיום העבודה יביא הקבלן אישור מכון התקנים על ביצוע העבודה על פי תקן, כולל בדיקת עומסים.				
	להעברה בתת פרק 22.2				

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014

דף מס': 015

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
22.2.010	אספקה והתקנת תקרה אקוסטית מנרלית חצי שקועה דגם ADVANTAGE E במידות: 60/60 ס"מ, NRC=0.9 לרבות קונסטרוקציה נשיאה, פרופילים מחלקים, פרופילי L+Z בהיקף, וכל החיבורים והחיזוקים הכול קומפלט.	מ"ר	12.00		
22.2.020	אספקה והתקנת מגשי פח מגולוון וצבוע ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים L+Z בהיקף ואלמנטי תלייה וכל הדרוש.	מ"ר	16.00		
סה"כ 22.2 תקרות תליות					
	תת פרק 22.3 סגירו אנכיות ואופקיות מגבס				
22.3.010	אספקה והתקנת סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בגובה עד 50 ס"מ משני צדדים, בין שתי תקרות במפלסים שונים, הכול עד לגימור מושלם מוכן לצביעה.	מטר	2.00		
22.3.020	אספקה והתקנת סינר סגירה אופקית ואנכית בהיקף או דופן תקרה תלויה, או בין שני קיטעי תקרה אקוסטית, או עם הכנה לתאורה נסתרת- ברוחב פרוס של עד 100 ס"מ הכול עד לדימור מושלם מוכן לצביעה.	מטר	24.00		
סה"כ 22.3 סגירו אנכיות ואופקיות מגבס					
	תת פרק 22.6 מחיצות מתועשות "טרספה"				
22.6.010	אספקה והתקנת מערכת מחיצות ודלתות "טרספה" מ-11 אורך מחיצות כ-220 ס"מ ועוד 2 דלתות רוחב 65 ס"מ, תוצרת אמבין או ש"ע, מגובה 10 ס"מ מעל הריצפה ועד לגובה 195 ס"מ. לרבות כל האביזרים, צירים, מחברים, עיגונים, חיזוקים, רגלים, מנעול תפוס/פנוי הכול עד לגימור מושלם.	קומפ'	3.00		
22.6.020	אספקה והתקנת דלת לוח "טרספה" מ-12 בחזית ארון טכני מורכב על צירים במידות: 35/220 ס"מ לרבות ידית ותפס למצב הסגור.	קומפ'	3.00		
להעברה בתת פרק 22.6					

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014

דף מס': 017

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 24 הריסות ופרוקים					
תת פרק 24.1 הריסות ופרוקים					
	בכל התקלות עם בטון יש לעצור, ליידע את הפקח ולהמשיך רק לאחר קבל ייעוץ הנדסי, כל הפסולת תפונה לאתר פסולת מורשה.				
24.1.010	פרוק כמתואר בתוכנית המצו"ב למכרז וככול שידרש לביצוע העבודה, בכל שטח העבודה, של מחיצות בלוקים ו/או גבס ו/או סנרי גבס, בעובי 7-10 ס"מ, לרבות חגורות בטון ככול שיש, אריחי חיפוי אביזרים, צנרת, דלתות ומשקופים וכו'.	קומפ'	1.00		
24.1.020	פרוק ופינוי תקרות מונמכות מכל הסוגים, לרבות עיגונים, אלמנטי תליה וכו', גופי תאורה יפורקו פרוק זהיר וימסרו למזמין.	מ"ר	35.00		
24.1.030	פרוק ופינוי אריחי חיפוי בכל המידות, מקירות קיימים לרבות טיח, עד לקבלת משטח אחיד ונקי, מוכן להדבקה.	מ"ר	115.00		
24.1.040	פרוק ופינוי אריחי רצפה, פינוי המצעים וניקוי כהכנה לאיטום רצפת בטון.	מ"ר	45.00		
24.1.050	פרוק שיפולים מקירות (הקירות אינם לפרוק) , קילוף הדבקה ישנה וניקוי הקיר להדבקת שיפולים חדשים.	מטר	15.00		
24.1.060	פרוק זהיר והרכבה מחדש של חיפוי עץ על קיר המעלית ככול שידרש לבניית קיר האש והשלמת העבודה.	קומפ'	1.00		
24.1.070	פרוק זהיר של שיפולים מקירות לפרוק לצורך שימוש חוזר.	מטר	20.00		
24.1.080	פרוק ופינוי מחיצות מעץ לרבות דלת.	קומפ'	1.00		
סה"כ 24.1 הריסות ופרוקים					
סה"כ 24 הריסות ופרוקים					

מכרז (ריכוז)

15/06/2014
דף מס': 018

שיפוץ שרותים סניף אשקלון

סה"כ	
	פרק 05 איטום תת פרק 05.1 עבודות איטום סה"כ 05 איטום
	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.1 עבודות נגרות ומסגרות אומן תת פרק 06.2 ארונות מטבח סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
	פרק 07 אביזרי אינסטלציה תת פרק 07.1 אביזרים תת פרק 07.2 פרוק קבועות תברואתיות ואביזרהן סה"כ 07 אביזרי אינסטלציה
	פרק 08 עבודות חשמל תת פרק 08.1 גופי תאורה תת פרק 08.3 נקודות תת פרק 08.9 פרוקים סה"כ 08 עבודות חשמל
	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.1 עבודות טיח סה"כ 09 עבודות טיח
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.1 עבודות ריצוף סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	פרק 11 עבודות צבע תת פרק 11.1 עבודות צבע סה"כ 11 עבודות צבע

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

15/06/2014

דף מס': 019

שיפוט שרותים סניף אשקלון

סה"כ	
	פרק 12 אלומיניום תת פרק 12.1 אלומיניום סה"כ 12 אלומיניום
	פרק 22 רכיבים מתועשים תת פרק 22.1 מחיצות גבס תת פרק 22.2 תקרות תלויות תת פרק 22.3 סגירו אנכיות ואופקיות מגבס תת פרק 22.6 מחיצות מתועשות "טרספה" סה"כ 22 רכיבים מתועשים
	פרק 24 הריסות ופרוקים תת פרק 24.1 הריסות ופרוקים סה"כ 24 הריסות ופרוקים

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן