



## מרכז מס' ב(1029)2015 – עבודות איטום בסניפי המוסד

### תשובות לשאלות הבהרה

#### השאלות והתשובות שלהלן מתייחסות לשאלות שהתקבלו בנוגע לעבודות בסניף חיפה :

**שאלה 1** – מה עומק ורוחב התעלה ?

**תשובה לשאלה 1** – אין חציבות לתעלה, לאחר ביצוע ההגבהה בבטון 10 ס"מ לפי פרט בגיליון מספר 3 ראה חתך טיפוס בתחתית הגיליון תיווצר התעלה ורוחב התעלה כפי שכתוב בתוכנית 30 ס"מ.

אין חציבה בתעלה החציבה רק בשלושת התאים ראה גיליון מספר 2, עובי החציבה בבטון נרשם במפורש 30 ס"מ.

**שאלה 2** – מה עובי הפח ?

**תשובה לשאלה 2** – עובי הפח 3 מ"מ, פח מגלון ו" מרוק", פח מחוספס ומיוחד למדרכים כהיגד החלקה.

**שאלה 3** – שאלה לעניין התפר

#### **תשובה לשאלה 3**

התפר בבניין הקיים ברצפה, ממנו מי התהום חודרים וגורמים להצפה, הפתרון המוצע הוא להקיף אותו משני הצדדים בהגבהת בטון, ראה פרטי 2 וחתך טיפוס בגיליון מספר 3.

**שאלה 4** – איזה סוג סרט כימי ?

**תשובה לשאלה 4** – סרט כימי מתנפח עם מגע המים, חנויות אספקת חומרים מודעים לסרט זה, תפקיד הסרט שמניחים לפני היציקה רק לפני היציקה של הבטון, הסרט עם מגע המים מתנפח וגורם לאטימות, ללא הסרט כאילו לא נעשה דבר, המטרה לכידת מי התהום שחודרים בין הקיר והרצפה ומהתפר ברצפה.

יש לעיין בהוראות היצרן לאופן הביצוע וההנחה לסרט.

**שאלה 5** לגבי רוחב התעלה מעל התפרים, והאם מדובר על חציבה ?

**תשובה לשאלה 5** – ראה גיליון 3 רוחב התעלה 100 ס"מ ואין צורך בחציבה בתפר.



**מכרז מס' ב(1029)2015 – עבודות איטום בסניפי המוסד**

**שאלה מספר 6** – האם ניתן לבצע בחורף ?

**תשובה לשאלה 6** – ניתן לבצע העבודה בחורף אם מבטיחים שאיבת המים , הסיבה לשאיבת המים היא הנחת הסרט הכימי , סרט הכימי מבטיח אטימות בין התעלה לשאר הרצפה בבניין , הבעיה כי הסרט הכימי צריך להניח ולהדביק על משטח יבש .

כמו כן יתואם בין הקבלן למפקח לוח הזמנים הרצוי להשגת היעילות הטובה יותר.

**שאלה 7** – לעניין צבע על הטיח ומה מחייב המפרט וכתב הכמויות ?

**תשובה לשאלה 7** - לא כולל הצבע , אם הקבלן יידרש יקבל הנחיה מהמפקח וישולם כחריג .