

מענה לשאלות הבהרה
מענה לשאלות הבהרה
מכרז מספר ב(1035)2025 – שירותי תחזוקה, שדרוג ורכישה של מעליות ומעלונים בסניפי הביטוח הלאומי

מס"ד	מסמך-ת"מ' עמוד	סעיף	שאלות הבהרה	מענה לשאלות
1	כללי		אנו מבקשים לצרף תזכירי דוח בודק של כל המעליות במכרז	מצ"ב דוחות בודק של המעליות והמעלונים.
2	כללי		מבקשים לוודא כי לא נדרש לרכוש את המכרז וכן שלא נדרשת ערבות הגשה למעט ערבות ביצוע לאחר זכיה	ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא עלות מהאתר של הביטוח הלאומי. אין ערבות הגשה. קיימת ערבות ביצוע ובודק.
3	1 עמוד 4 עמוד	1.9	עבודה במקביל שני ספקים באותו מעלית יכולה להוביל לסיכון המשתמשים והטכנאים ויש לאסור זאת	לביטוח הלאומי הזכות להעביר את השיירות של המעלית לחברה אחרת. לא יהיו שני ספקים שעובדים על המעלית בו זמנית.
4	8 עמוד	8.1	למחוק חלה האחריות	אין שינוי במסמכי המכרז
5	8 עמוד 8	8.2	למחוק חתום על ידי	אין שינוי במסמכי המכרז
6	8 עמוד 8	8.4	למחוק הפוליסות ו	אין שינוי במסמכי המכרז
7	8 עמוד 8	8.4	למחוק מכתון 14 ימי... עד הסוף. ולרשום בטרם תחילת ביצוע העבודות ו/או השיירותים נשוא הסכם זה	אין שינוי במסמכי המכרז
8	8 עמוד 29,8 עמוד	8.6-8.5	למחוק הכל אלקטרה לא מוציאה פוליסות אלא אישור ביטוח בלבד וכנדרש להחלטת אלקטרה המסחרית.	אין שינוי במסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה

מכרז מספר ב(2025)1035 – שירותי תחזוקה, שדרוג ורכישה של מעליות ומעלונים בסניפי הביטוח הלאומי

9	ביטוח עמוד 9	8:8	ביטוח לאומי:	אין שינוי במסמכי המכרז
10	פרק ד עמוד 17	23	א. לאורך כל תקופת ההסכם, יערוך ביטוח לאומי ביטוח רכוש המבטח את רכושו באתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות המבנים בהם יבוצעו העבודות ולא ינתנו השיחותים ולא עליהם מותקנים המתקנים, וכן המתקנים עצמם לאחר סיום התקנתם). במלא ערכי כינום נגד הסיכונים המבטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי לביטוח לאומי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל למשך תקופת שיפוי של לפחות 12 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודדו.	אין שינוי במסמכי המכרז
11	פרק ה עמוד 17	27	ב. ביטוח לאומי פוטר את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינו הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בס"ק (א) לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודדו.	אין שינוי במסמכי המכרז
12	פרק ח עמוד 18	45	ג. ביטוח לאומי יהא רשאי שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בס"ק (א) לעיל, כולם או מקצתם, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בס"ק (ב) לעיל כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם.	אין שינוי במסמכי המכרז
13	פרק י"א עמוד 22	ח בטיחות	מבקשים שיקול של יועץ מעליות בלתי תלוי ולא ביטוח לאומי מבקשים להגביל אחריות הקבלן לנזקים שלא תעלה על ערך החוזה השנתי	במידה וחל ייצור הרכיב, הביטוח הלאומי יישא בתשלום עבור הרכיב החדש וביטול הרכיב שהוזמן. הסעיף רלוונטי לכל העבודות הקשורות למעליות ומעלונים.
14	פרק 4 הסכם עמ' 62	18:1	לא רלוונטי לשירות מעליות רלוונטי לענף בניה	אין שינוי במסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה

מכרז מספר ב(1035)2025 – שירותי תחזוקה, שדרוג ורישיה של מעליות ומעלונים בסניפי הביטוח הלאומי

15	הסכם עמ'18	18.5	מבקשים להוסיף למעט נזקים שמקורם במעשה או מחול של המוסד לביטוח לאומי או מטעמו	מקובל	
16	הסכם עמ'63	18.6	מבקשים להוסיף אשר באחריותו כאמור סעיף 18.5	אין שינוי במסמכי המכרז	
17	הסכם עמ'63	18:11	מבקשים להוסיף בסוף שיפוי יהיה כפוף לזכותו של הקבלן להתגמן מפני כל דרישה או תביעה	מ"צ ב' דוחות בודקן של המעליות והמעלונים.	
18	כללי.		מתבקש לקבל תסקירי בודקן משרד העבודה האחרונים למתקנים נשוא מכרז זה.	כל מבנה נפרד ייספר ברישימת 45 המבנים.	
19	תנאי סף מקצועיים עמוד 7	סעיף 5.2.2	רשימת 45 מבנים בפריסה ארצית להוכחת תנאי זה מתבקשת הבהרה כדלקמן . האם ללקוח מסוים באתר מסוים יש לו כמה מבנים לדוגמא בית חולים שיש בו מספר מבנים בהם קיימות מעליות שבהם הספק נותן שירות האם ניתן לציין אותם במניין הדרישה של ה- 45 המבנים כמובן בהיצמד לדרישה שכל אזור כמוגדר 15 מבנים ככל שהובן הדרישה היא לכמות מבנים ולא לכמות לקוחות.		יש לצרף תעודת מעליות מוסמך ותעודת הסמכה מהחברה המעסיקה של טכנאי מוסמך. אין צורך לצרף קו"ח. המציע חייב להצהיר על המעליתנים והטכנאים בנספח ט'
20	תנאי סף מקצועיים ונספח ט' עמוד 7-36	סעיף 5.2.3	מתבקש לייצר את הדרישה לצרף את קו"ח של המעליתנים כמתבקש בנספח ט' להוכחת תנאי סף זה ולהסתפק בתעודות מתאימות המוכחות את הדרישה. כמו כן מתבקשת הבהרה, ברור כי המעליתנים הינם בעלי תעודת מעליתן מוסמך שאת העתקה ניתן לצרף, אולם לגבי טכנאים מוסמכים לא ברורה הדרישה איזה תעודת הסמכה לצרף? האם הסמכה של החברה המעסיקה או בעל תואר טכנאי של מה"ט.		
21	נספח י"ח – מפרט טכני עמוד 53	סעיף 18ג' SLA טבלת פיצוי מוסכס	כנלל אנו מבקשים להסתייג מסכומי הקנסות וניכויים לאור שאר התרופות המצוינות בהסכם ובלו מקרה יובא הדבר להכרעת שני הצדדים כל מקרה לגופו של עניין לגבי הפיצוי/הניכוי כפי המצוין בטבלה האם מוצדק. מתבקש לא לקבוע את הסכומים מראש.	אין שינוי במסמכי המכרז	
22	הסכם עמוד 63	סעיף 18.4	מתבקש להוסיף בסיפא של הסעיף 18.4 בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף לאישור קיום ביטוחים נספח ו' נשוא המכרז שהמציע יעביר עם אישור חברת ביטוח המציע לאחר הזכיה.	אין שינוי במסמכי המכרז	

דוחות בודק של המעליות והמעלונים

מרחב צפון

37

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
11942/2	24449/188034	20/07/2025	19/07/2026

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
TKE		54247	25634/188034

1. שם המחזיק: ביטוח לאומי לידי משהור אבו תאיה כתובת דואר המחצבות 3 נצרת 1610001

2. כתובת בו נמצאת המעלית המחצבות 3 נצרת 1610001 מעלית מס' 1

3. סוג מעלית חשמלית ל-10 נוסעים, 800 ק"ג, 7 תחנות, מהירות 1.0 מ'/שניה, מכונה SICOR דגם MR17, מנוע 11 ק"וו, דלתות הפיר והתא אוטומטיות, לו"פ ליאב בקר תדר DYNATRON.
 ותאורה:
 שנת יצור: 2002

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): ==

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	ק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	ק
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	ק
הפגשות:	ק
פנים פיר המעלית:	ק
ו. גובלי תנועה:	ק
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	ק
ח. בלמים:	ק
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	ק
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	ק
יא. ציוד חשמלי אחר:	ק
יב. חלקים אחרים:	ק

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. לשפר מעקה על גג התא לפי דרישת מפע"ר - הערה חוזרת!
2. לסמן קומות בכבלי תילוי.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 800 ק"ג

9. אחרות:
 1. חדר מכונה חייב להיות נעול, מפתחות לחדר מכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה - ועד הבית.
 2. זוסת מהירות כוייל 07/2023.
 3. קיים טלפון בתא.
 4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 5. הוחלפו כבלי תילוי 2025.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסיי פלדמן	מספר נתן שרות: 188034	מתאריך: 06/01/2021
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 19/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 25/01/2026	העתק: 1	

17

קוד לקוח/מעלית: 11942/1	דוח קודם: 24448/188034	מתאריך: 20/07/2025	הבדיקה הבאה עד: 19/07/2026
----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 54248	מס' מפע"ר: 25633/188034	מספר סידורי של הדוח: 1610001
--------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------

- שם המחזיק: ביטוח לאומי לידי משהור אבו תאיה
- כתובת בו נמצאת המעלית המחצבות 3 נצרת 1610001 מעלית מס' 2
- סוג מעלית חשמלית ל-10 נוסעים, 800 ק"ג, 7 תחנות, מהירות 1.0 מ"שניה, מכונה SICOR דגם MR17, מנוע 11 ק"וו, דלתות הפיר והתא אוטומטיות, ל"פ ליאב בקר תדר, DYNVERT בקר טיסן, לוח פרו ליפט ותאורה.

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): ==

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית:	כן
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן
	הפגושות:	כן
	פנים פיר המעלית:	כן
	ו. גובלי תנועה:	כן
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
	ח. בלמים:	כן
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
	יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

- מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
 - לשפר מעקה על גג התא לפי דרישת מפע"ר - הערה חוזרת!
 - רעש בסגירת דלת תא - לכוון - הערה חוזרת!
 - לשאוב מים מהבור ולמנוע חדירתה מחדש - מחזיק המעלית.

7. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 800 ק"ג

- אחרות
 - חדר מכונה חייב להיות נעול, מפתחות לחדר מכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה - הנהלת המקום.
 - נוסת מהירות כוייל 07/2023.
 - הותקנה מערכת לניתור בלמים - תקינה.
 - הוחלף בקר לטיסן 2021.
 - על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 - קיים טלפון בתא.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקימת המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסיי פלדמן	מספר נותן שרות: 188034	מתאריך: 06/01/2021
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 19/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 25/01/2026	העתק: 1	

66342/133121 03/02/2026 02/08/2026	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	10/09/2025 64979/133121 מנחם מנחיים	תאריך בדיקה קודמת: מס' תסקיר קודם: בוצעה בעבר ע"י:
--	---	--	---	--

103939 מס' משרד העבודה: 1. פרטי הלקוח / תופס: המוסד לביטוח לאומי
דוא"ל: dotani@nioi.gov.il נייד: 050-6285717 איש קשר: דותן
פקס: טלפון: 761 מס. לקוח: 2238018 בתובת, עיר, מיקוד: ויצמן 62 נהריה, 2238018

2. מיקום המעלית: נהריה, מעלית מס' 1 (שמאלית) מתוך 2 בפיר משותף. חברת שירות, מלווה: טיסנקרופ מעליות ישראל - 1972 (516939766).

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית חשמלית תיאור: מגביל כוח סגירה הגנה פוטו אלקטריט סרגל בטחון (טור תאים) פיקוד מאסף (משותף)+מכבי אש. מכונה מעל הפיר ARKEL LE ARCODNIS
מס' סידורי: נחשות יצרן: מספר יצרן: שנתון: מספר נוסעים: עומס מירבי (ק"ג):
13 נוסעים 201410 2002 1000

סוג בדיקה: דגם המעלית: מס' תחנות: 6+אחת אופצינאלי
סוג מעלית: אוטומטית סוג דלתות: אוטומטיות מהירות:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	בסדר (פיר משותף ל-2 מעליות)
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר. דלתות בהתא והפיר אוטומטיות פתיחה מרכזית
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	בסדר
ה.1 התא ואבזריו - כוונות תא	בסדר
ה.2 התא ואבזריו - הפגושות	בסדר, הידראוליות / מגע פקוד
ה.3 התא ואבזריו - פנים פיר המעלית	בסדר
ו. גובלי תנועה	בסדר
ז. התקן בטיחות	המעלית נכנסה להתקן בתאריך 09/2025
ח. בלמים	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	6 כבלים 13 Ø מ"מ 2:1
י. התשלובת החלוצית	W162, ES132637, 1282098/010 41/3
יא. ציוד חשמלי אחר	מנוע Vm160-c4a208, nr. 144325, 173620
יב. וסת מהירות	ווסת מהירות כויל בתאריך 09/2022 ; GBP r=1.92

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	יש להתאים מעקה על גג התא כנדרש במסמך מפע"ר 269977 מתאריך 06/03/2013 (אזן אמצעי) מגובה 107 לגובה 110	כן
2	תיקון	פעמון אזעקה אינו פועל בהפסקת חשמל-לתקן מייד לחייב TKE	כן
3	תיקון	לבטל רעשים בנסיעה	כן
4	תיקון	לקצר כבל וסת	כן
5	תיקון	להגביר עוצמת פעמון אזעקה לפי התקן מיד	כן
7	תיקון	לשפר החלקה	כן
8	תיקון	לתקן נסיעה בשירות- מייד	כן

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 13 משקל מותר (ק"ג): 1000

9. הערות נוספות: *יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית-סכנה!".

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן

	נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
	אני: מנחם מנחיים בעל תעודה מס': 133121 מאשר כי ביום: 03/02/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטס, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	חתימתו

עמוד 1 מתוך 1

(חבנית A)

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

66328/133121	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	תאריך בדיקה קודמת: 12/08/2025
03/02/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60	מס' תסקיר קודם: 67306/306
02/08/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	בוצעה בעבר ע"י: ארוד ברנע

103938 מס' משרד העבודה: פרטי הלקוח / תופס: המוסד לביטוח לאומי
 דוא"ל: dotani@nioi.gov.il נייד: 050-6285717 איש קשר: דותן
 פקס: טלפון: 2238018 כתובת, עיר, מיקוד: ויצמן 62 נהריה, 2238018

2. מיקום המעלית: נהריה. מעלית מס' 2 (ימנית) מתוך 2 בפיר משותף חברת שירות, מלווה: טיסנקרופ מעליות ישראל - 1972 (516939766),

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית חשמלית יצוא: נחשותן מס' סידורי: מספר נוסעים: 13 נוסעים
 תיאור: דלתות התא והפיר אוטומטיות פתיחה מרכזית. מספר יצוא: 201411 עומס מירבי (ק"ג): 1000
 מגביל כוח סגירה, הגנה פוטו אלקטריט סרגל בטחון (טור שנתון: 2002
 תאים) פיקוד מאסף (משותף) + מכבי אש. מכונה מעל הפיר

סוג בדיקה: דגם המעלית: מס' תחנות: 7
 סוג מעלית: אוטומטית סוג דלתות: אוטומטיות מהירות:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8)?

א. גידור פיר המעלית	בסדר (פיר משותף ל-2 מעליות)
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	בסדר
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא	בסדר
ה.2 התא ואביזריו - הפגושות	בסדר
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	בסדר
ו. גובלי תנועה	בסדר
ז. התקן בטיחות	המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 08/2021
ח. בלמים	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	6 כבלים 13 Ø מ"מ 2:1
י. התשלובת החלזונית	W162, ES 132638, 1282098/010 41/3
יא. ציוד חשמלי אחר	מנוע Vm160-c4a208, nr. 144325, 173625
יב. וסת מהירות	ווסת המהירות נבדק ב-12/08/2025

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	יש להתאים מעקה על גג התא כנדרש במסמך מפע"ר 269977 מתאריך 06/03/2013 (אזן אמצעי) מ-107 כן לגובה 110	כן

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 13 משקל מותר (ק"ג): 1000

9. הערות נוספות: בתאריך 12/08/2025 נבדקה לאחר החלפת לוח פיקוד בקר וטבו מומלץ להתקין חיישן הצפה בבור מעלית
 *יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית-סכנה!".

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן

	בבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970
	אני: מנחם מנחיים בעל תעודה מס': 133121 מאשר כי ביום: 03/02/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטס, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	חתימתו

עמוד 1 מתוך 1

(תבנית A)

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

66335/133121 03/02/2026 02/08/2026	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הביטוח בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	05/08/2025 מס' תסקיר קודם: 64618/133121 מנחם מנחמוב	תאריך בדיקה קודמת: מס' תסקיר קודם: בוצעה בעבר ע"י:
--	---	--	--	--

015428 מס' משרד העבודה: פרטי הלקוח / תופס: המוסד לביטוח לאומי
דוא"ל: dotani@nioi.gov.il נייד: 050-6285717 איש קשר: דותן
פקס: טלפון: 2238018 כתובת, עיר, מיקוד: ויצמן 62 נהריה, 2238018

2. מיקום המעלית: עבו, טרומפלדור 27 חברת שירות, מלווה: טיסנקרופ מעליות ישראל - 1972 (516939766),

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית חשמלית יצור: שינדלר מס' סידורי: מספר נוסעים: 7
תיאור: מעלית חשמלית אוטומטית. דלתות תא ופיר טלסקופיות עם טור תאים עין פוטו חשמלית ומגבילי כוח. שנתון: 1998 עומס מירבי (ק"ג): 525
נעה במהירות 0.8 מ/ש מבוקרת תאוצות ע"י תדר לוח פרוליפט PLC100
סוג בדיקה: סוג דגם המעלית: מס' תחנות: 6
סוג מעלית: חשמלית סוג דלתות: טלסקופיות מהירות:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8)?

א. גידור פיר המעלית	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	עם עין פוטואלקטרי
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	בסדר
ה.1. התא ואביזריו - כוונות תא	בסדר
ה.2. התא ואביזריו - הפגושות	בסדר
ה.3. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	בסדר
ו. גובלי תנועה	נבדקו בפעולה נערכה בדיקת החלקה
ז. התקן בטיחות	המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 09/2022
ח. בלמים	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	5 כבלים 11 מ"מ
י. התשלובת החלונית	SICOR SR.3604L;46/1 1/0A5052/91
יא. ציוד חשמלי אחר	מנוע LOHER LUGA132LN 044 SR.4141037
יב. וסת מהירות	ווסת מהירות כויל בתאריך 11/2024 מהירות תפיסה 1.12 מ/ש

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים מדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
2	תיקון	אין תקשורת בין תא מעלית למוקד שירות	כן
3	תיקון	המזגן מחובר לתאורה-לשנות	כן
4	תיקון	להפעיל עין חשמלי בדלת תא	כן
5	תיקון	להפעיל כיתור בלמים-מייד	כן

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 7 משקל מותר (ק"ג): 525

9. הערות נוספות: יש לפנות ציוד מחדר מכונה (בקר תדר ישן); חופש במכונה 15° קוצים בכבלי תילוי למעקב.

בדיקה לאחר החלפת לו"פ ודלת תא

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן בכפוף לתיקון הליקויים

	כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הביטוח בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 אני: מנחם מנחמוב בעל תעודה מס': 133121 מאשר כי ביום: 03/02/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il
---	---

עמוד 1 מתוך 1

(תבנית A)

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

זכורה

תאריך הבדיקה הבאה: 03/06/26

תאריך הבדיקה: 03/12/25

לקוח: 2115

מס' תסקיר: 90158/28936

מס' תיק במשרד העבודה: 101548

תסקיר קודם: 87316/28936

שרות: טי.קיי. מעליות ישראל

נחום

(ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60)

תסקיר על בדיקת מעלית

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי מנחם 1 עפולה 0

2. כתיבת בה נמצאת המעלית: מנחם 1 עפולה

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית בקרת תדר בחום סגור
עומס מותר 600 ק"ג ל8 נוסעים. תילוי 1:1
6 כבלים קוטר 11 מ"מ. מכונה שידלר הספק 5KW
1500 סל"ד. מהירות נסיעה-0.8 M/S
פיקוד מאסף מלא. מס' תחנות-4 כרטיס קונסול-FW20

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
ה. התא ואבזריו - כוונת התא: כן
ו. הפגושות: כן
ז. פנים פיר המעלית: כן
ח. גובלי תנועה: כן
ט. התקן בסחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) כן, נבדק
י. בלמים: כן
יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה והיבוריהם: כן
יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: חלזונית 1:46
יג. ציוד חשמלי אחר: כן
יד. חלקים אחרים: כן, כיוול ווסת 7.2025

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:
תוך 45 יום אלא אם לא צוין אחרת:
אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות: קוצים וסימני חלודה על כבל ווסת-למעקב
להתקין שלט מס' עבודה בתא המעלית
הותקן ניטור בלמים - תקין
שחיקה בכבלי תילוי-למעקב
שברים רבים בכבל ווסת מהירות - למעקב
תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית-כפוף לביצוע הליקויים

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970
אני: נחום נחום

שכתובתי: נחום בודק מעליות מוסמך בע"מ יוסף שפרינצק 2 קרית טבעון
מאשר כי ביום: 03/12/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 04/12/25

חתימת הבודק המוסמך

65422/133121	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/05/2025	תאריך בדיקה קודמת:
02/11/2025	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	2675/153504	מס' תסקיר קודם:
01/05/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	יהונתן ליפשיץ	בוצעה בעבר ע"י:

050090 מס' משרד העבודה: 1. פרטי הלקוח / תופס: המוסד לביטוח לאומי - כרמיאל
דוא"ל: MICHAELAS@nioi.gov.il נייד: 052-2229705 איש קשר: מיכה בן חמי מס. לקוח: 1971
פקס: 04-6716814 טלפון: 04-6738130 כתובת, עיר, מיקוד: הכבאי 3 כרמיאל, 2165264

2. מיקום המעלית: שמאלית מתוך שתיים בפיר משותף מס' 1 חברת שירות, מלווה: טיסנקרופ מעליות ישראל - 1972 (516939766),

מס' סידורי:	טיסנקרופ	יצרן:	מעלית חשמלית MRL	3. סוג המעלית ותיאורה:
מספר נוסעים: 10	12388	מספר יצרן:	מ.ש. פיקוד מאסף	תיאור: בקרת תדר, מהירות נסיעה 1 מ/ש. פיקוד מאסף
עומס מירבי (ק"ג): 800	2016	שנתון:	מלא, פגושות לא לנארי, לוח טיסנקרופ כולל פיקוד כיבוי	מלא, פגושות לא לנארי, לוח טיסנקרופ כולל פיקוד כיבוי
מס' תחנות: 4	MRL LATITUDE	דגם המעלית:	סוג בדיקה:	סוג מעלית: מעלית חשמלית
מהירות:	פתיחה מרכזית	סוג דלתות:		

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר, פתיחה מרכזית.
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	בסדר
ה. התא ואבזריו - כוונות תא	בסדר
ו. התא ואבזריו - הפגושות	בסדר
ז. התא ואבזריו - פנים פיר המעלית	בסדר
ח. גובלי תנועה	נבדקו בפעולה נערכה בדיקת החלקה
ט. התקן בטיחות	המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 05/2024
י. בלמים	בסדר
יא. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחביבוריהם	6 כבלי פלדה 8 מ"מ תילוי 2:1
יב. התשלובת החלזונית	בסדר, כננת טיסנקרופ, דגם DAF10L202, גלגל הנעה 360 מ"מ.
יג. ציוד חשמלי אחר	מנוע 20002518107001, 106 סל"ד, הספק 6.6 כ"ס.
יד. וסת מהירות	תאריך כיוול אחרון 08/2023, וסת מהירות 1.38 מ/ש / וסת משקל נגד כיוול 12/2024

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	חילוצים אינם פועלים - לתקן מייד	
2	תיקון	לתקן תאורת חירום	כן

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 10 משקל מותר (ק"ג): 800

9. הערות נוספות: מעיכה צד קבוע+קוצים בכבלי הרמה -למעקב יש להערך להחלפתם בלאי בכבל ווסת מהירות צד משקל נגד+תא - למעקב - יש להערך להחלפתם *מומלץ להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית -סכנה!". *ראה הערות מעבר לדף

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן בכפוף לתיקון לקויים בסעיף 7

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: מנחם מנחמוב בעל תעודת מס' 133121 מאשר כי ביום: 02/11/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטס, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il חתימתו

עמוד 1 מתוך 1

(תבנית A)

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

65421/133121	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	08/05/2025	תאריך בדיקה קודמת:
02/11/2025	תאריך בדיקה נוכחית:		2674/153504	מס' תסקיר קודם:
01/05/2026	תאריך בדיקה הבאה:			בוצעה בעבר ע"י:

050091 מס' משרד העבודה: מוסד לביטוח לאומי - כרמיאל
MICHAELAS@nioi.gov.il דוא"ל: איש קשר: מיכה בן חמי - 04-6738130
נייד: 2165264 כרמיאל, 3
04-6716814 פקס: 04-6738130 טלפון: 2165264

2. מיקום המעלית: ימנית מתוך שתיים בפיר משותף מס' 2 חברת שירות, מלווה: טיסנקרופ מעליות ישראל - 1972 (516939766),

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית חשמלית MRL יצרן: טיסנקרופ מס' סידורי: מס' סידורי: 10
תיאור: בקרת תדר, מהירות נסיעה 1 מ/ש. פיקוד מאסף מספר יצרן: 42389 מספר נוסעים: 10
מלא, פגושות לא לנארי, לוח טיסנקרופ כולל פיקוד כיבוי אש שנתון: 2016 עומס מירבי (ק"ג): 800

סוג בדיקה: דגם המעלית: MRL LATITUDE מס' תחנות: 4
סוג מעלית: מעלית חשמלית סוג דלתות: אוטומטיות מהירות:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר, פתיחה מרכזית.
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	בסדר
ה. התא ואבזריו - כוונות תא	בסדר
ה. התא ואבזריו - הפגושות	בסדר
ה. התא ואבזריו - פנים פיר המעלית	בסדר
ו. גובלי תנועה	נבדקו בפעולה
ז. התקן בטיחות	המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 05/2024
ח. בלמים	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	6 כבלי פלדה ϕ 8 מ"מ תילי 1:2
י. התשלובת החלזונית	בסדר, כננת טיסנקרופ, דגם DAF10L202, גלגל הנעה 360 מ"מ.
יא. ציוד חשמלי אחר	מנוע 20002518105001 סל"ד, הספק 6.6 כ"ס.
יב. וסת מהירות	תאריך כיוול אחרון 08/2023, וסת מהירות 1.38 מ/ש

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	לכיוול ווסת מהירות צד משקל נגד (או להתקין שילוט מועד כיוול עדכני)	כן
2	תיקון	לתקן ריצוף שבור בקומה עליונה - הוזמן	כן
3	תיקון	לתקן גופי תאורה בפיר	כן

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 10 משקל מותר (ק"ג): 800

9. הערות נוספות: קוצים+חלודה מקומה עליונה ל-2 כבל אמצעי בלאי בכבלי הרמה+חלודה - יש להעריך להחפתן כבל ווסת מהירות בלאי מואץ (תא+יש) נגד - יש להעריך להחלפתן *מומלץ להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית-סכנה!". *ראה הערות מעבר לדף

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן בכפוף לתיקון הליקויים בסעיף 7

בבדיקה שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: **מנחם מנחמוב** בעל תעודה מס' 133121 מאשר כי ביום: 02/11/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי **פרטים מלאים**: ד.נ. בקעת בית הברם, ת.ד. 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il

עמוד 1 מתוך 1

(חברית A)

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

65420/133121	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	08/05/2025	תאריך בדיקה קודמת:
02/11/2025	תאריך בדיקה נוכחית:		2673/153504	מס' תסקיר קודם:
01/05/2026	תאריך בדיקה הבאה:		יהונתן ליפשיץ	בוצעה בעבר ע"י:

050092 מס' משרד העבודה: פרטי הלקוח / תופס: המוסד לביטוח לאומי - כרמיאל
MICHAELAS@nioi.gov.il דוא"ל: איש קשר: מיכה בן חמי - 04-6738130
04-6716814 פקס: 04-6738130 טלפון: 2165264 כרמיאל, 3 הכבאי מיקוד: כתובת, עיר, מיקוד: 1971 מס. לקוח: 6738130 (516939766) נייד:

חברת שירות, מלווה: טיסנקרופ מעליות ישראל - 1972 (516939766), מיקום המעלית: חיצונית

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית חשמלית MRL
תיאור: בקרת תדר, מהירות נסיעה 1 מ/ש, דלתות פתיחה מרכזית, כננת טיסנקרופ, דגם DAF10L202, גלגל הנעה 360 מ"מ; תלוי 2:1 כבלים 8*6 מ"מ. מנוע מס' 20002518103001 סל"ד, הספק 6.6 כ"ס, פיקוד מאסף מלא, פגושות לא לנארי, לוח טיסנקרופ כולל פיקוד כיבוי אש

סוג בדיקה: דגם המעלית: MRL LATITUDE
סוג מעלית: מעלית חשמלית סוג דלתות: פתיחה מרכזית מס' תחנות: 2 מהירות:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8)?

א. גידור פיר המעלית	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	בסדר
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא	בסדר
ה.2 התא ואביזריו - הפגושות	בסדר
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	בסדר
ו. גובלי תנועה	נבדקו בפעולה
ז. התקן בטיחות	המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 05/2024 (יש התקן תפיסה תא+מ.נ.)
ח. בלמים	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	6 כבלי פלדה $\emptyset 8$ מ"מ
י. התשלובת החלזונית	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר	מנוע 20002518103001
יב. וסת מהירות	תאריך כיוול אחרון 08/2023

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	לתקן תקשורת בתא, חייגן מחייג ללא מענה	כן
2	תיקון	לבטל רעשים בנסיעה מיד	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 10 משקל מותר (ק"ג): 800

9. הערות נוספות: קוצים+בלאי מואץ בכבלים - למעקב

בלאי מואץ בכבלי ווסת - למעקב - יש להערך החלפתן
יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה!". * ראה הערות מעבר לדף

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן בכפוף לתיקון הליקויים בסעיף 7

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: מנחם מנחמוב בעל תעודה מס': 133121 מאשר כי ביום: 02/11/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לונם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il

עמוד 1 מתוך 1

(מבית A)

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

קוד לקוח/מעלית: 11940/5	דוח קודם: 24564/188034	מתאריך: 31/07/2025	הבדיקה הבאה עד: 31/07/2026
----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 200867	מספר סידורי של הדוח: 25719/188034
--------------	---------------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: ביטוח לאומי לידי מר וסים פרו
2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות הפלי"ם 8 חיפה 3309511 שמאלית מס' 1
3. סוג מעלית חשמלית ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג, 11 תחנות, מהירות 2.0 מ'/שניה, מכונה KONE, המעלית דגם, 15.5 GEERLESS ק"ו, דלתות הפיר והתא אוטומטיות, לופ TMS + בקר TDR KONE, ותאורה:
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה):
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:
 - א. גידור פיר המעלית: ק
 - ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: ק
 - ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: ק
 - ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: ק
 - ה. התא ואביזריו - כוונות התא: ק
 - פגושות: ק
 - פנים פיר המעלית: ק
 - ו. גובלי תנועה: ק
 - ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): ק
 - ח. בלמים: ק
 - ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: ק
 - י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: ק
 - יא. ציוד חשמלי אחר: ק
 - יב. חלקים אחרים: ק
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. להחליף גומיות בסיס המכונה.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

9. אחרות:
 1. ווסת מהירות כוייל 03/2021.
 2. על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 3. קרעים מרובים מעל קומה עליונה - למעקב צמוד - הערכות להחלפת כבלים עתידית.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסיי פלדמן	מספר נותן שרות: 188034	מתאריך: 06/01/2021
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 31/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 08/02/2026	העתק: 1	

ג'ר

קוד לקוח/מעלית: 11940/4	דוח קודם: 24563/188034	מתאריך: 31/07/2025	הבדיקה הבאה עד: 29/07/2026
----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר: 200868	מספר סידורי של הדוח: 25697/188034
--------------	----------------	----------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: ביטוח לאומי לידי מר וסים פרו
2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות הפלי"ם 8 חיפה 3309511 אמצעית מס' 2

3. סוג מעלית חשמלית ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג, 11 תחנות, מהירות 0.2 מ'/שניה, מכונה KONE, המעלית דגם GEERLESS, 2.0 מ'/שניה, מנוע, 15.5 MX18R ק"ו, דלתות הפיר והתא אוטומטיות, לו"פ TMS, ותאורה: בקר תדר KONE.

שנת יצור: 2002

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגושות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

נבדקו בפעולה
08/2022
4 כבלים 13 מ"מ תילוי 1:1

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. להחליף גומיות בסיס המכונה.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

9. אחרות

1. הוחלפו כבלי תילוי 2012.
2. ווסת מהירות כוייל 03/2021.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. קוצים בכבלי התילוי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסיי פלדמן	מספר נותן שרות: 188034	מתאריך: 06/01/2021
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 29/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 03/02/2026	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 11940/3	דוח קודם: 24562/188034	מתאריך: 31/07/2025	הבדיקה הבאה עד: 31/07/2026
----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 11328	מס' מפע"ר: 200869	מספר סידורי של הדוח: 25718/188034
--------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: ביטוח לאומי לידי מר וסים פרו כתובת דואר שדרות הפלי"ם 8 חיפה 3309511

2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות הפלי"ם 8 חיפה 3309511 ימנית מס' 3

3. סוג מעלית חשמלית ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 11 תחנות, מהירות 0.2 מ"/שניה, מכונה KONE, דגם GEELESS, מנוע MX18R, דלתות הפיר והתא אוטומטיות, לו"פ TMS - בקר תדר KONE. ותאורה:
שנת יצור: 2002

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:
- א. גידור פיר המעלית: כן
 - ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
 - ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
 - ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
 - ה. התא ואביזריו - כוונת התא: הפגושות: כן
 - ו. פנים פיר המעלית: כן
 - ז. גובלי תנועה: כן
 - ח. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן
 - ט. חבלים בלמים: כן
 - י. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן
 - יא. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן
 - יב. ציוד חשמלי אחר: כן
 - יג. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. להחליף גומיות בסיס המכונה.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג

9. אחרות:
1. ווסת מהירות כוייל 09/2023.
 2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 3. סימני בלאי בכבלי תילוי - למעקב.
 4. התגלו קרעים בכבלי תילוי - למעקב.
 5. מעלית הופעלה לבדיקה בלבד - זק מים 07/2025.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסיי פלדמן	מספר נתן שרות: 188034	מתאריך: 06/01/2021
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 31/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 08/02/2026	העתק: 1	

גלעד

הבדיקה הבאה עד: 29/07/2026	מתאריך: 31/07/2025	דוח קודם: 24565/188034	קוד לקוח/מעלית: 11940/6
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 25698/188034	מס' מפע"ר: 26227	מס' בחברת שרות: 11331	שרות: TKE
--------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------

1. שם המחזיק: ביטוח לאומי לידי מר וסים פרו כתובת דואר שדרות הפלי"ם 8 חיפה 3309511

2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות הפלי"ם 8 חיפה 3309511 שמאלית מס' 4

שנת יצור: 2002	3. סוג מעלית חשמלית ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג, 12 תחנות, מהירות 2.0 מ'/שניה, מכונה KONE, דגם GEERLESS, 15.5 ק"ו, דלתות הפיר והתא אוטומטיות, מנוע, MX18R לז"פ TMS + בקר תדר ותאורה: KONE.
-------------------	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית: כן
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן
	הפגושות: כן
	פנים פיר המעלית: כן
	ו. גובלי תנועה: כן
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן
	ח. בלמים: כן
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן
	יא. ציוד חשמלי אחר: כן
	יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

9. אחרות:

- 03/2021. נוסט מהירות כוייל
- הוחלפו כבלים 2015.
- על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
- חלודה בכבלי תילוי - למעקב צמוד/טיפול - הערכות להחלפת כבלים עתידית.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: אלכסיי פלדמן	מספר נותן שרות: 188034	מתאריך: 06/01/2021	חתימת הבדוק המוסמך:
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415		
מאשר כי ביום: 29/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 03/02/2026	העתק: 1		

הבדיקה הבאה עד: 29/07/2026	מתאריך: 31/07/2025	דוח קודם: 24559/188034	קוד לקוח/מעלית: 11940/1
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 11332	מס' מפע"ר: 26228	מספר סידורי של הדוח: 25691/188034
--------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: ביטוח לאומי לידי מר וסים פרו כתובת דואר שדרות הפלי"ם 8 חיפה 3309511

2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות הפלי"ם 8 חיפה 3309511 אמצעות מס' 5

3. סוג מעלית חשמלית ל- 16 נוסעים, 1250 ק"ג, 12 תחנות, מהירות 0.2 מ'/שניה, מכונה KONE, המעלית דגם GEERLESS מנוע, 15.5 MX18R ק"וו, דלתות הפיר והתא אוטומטיות, לוי"פ TMS - בקר תדר ותאורה: KONE.

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): ==

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. להחליף/לתקן ריצוף בתא המעלית - הערה חוזרת!
2. להחליף גומיות בסיס המכונה.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 03/2021.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
3. הוחלפו כבלי תילוי 2024.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסיי פלדמן	מספר נותן שרות: 188034	מתאריך: 06/01/2021
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 29/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 03/02/2026	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
11940/2	24560/188034	31/07/2025	29/07/2026
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60			
תסקיר על בדיקת מעלית			
שרות:	מס' בחברת שרות:	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
TKE	11333	26229	25692/188034
1. שם המחזיק: ביטוח לאומי לידי מר וסים פרו			
2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות הפלי"ם 8 חיפה 3309511 ימנית מס' 6			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג, 12 תחנות, מהירות 0.2 מ'/שניה, מכונה KONE, דגם GEERLESS, 15.5 ק"ו, דלתות הפיר והתא אוטומטיות, לופ TMS - בקר תדר KONE.		
שנת יצור:	2002		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית במימון בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה):			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גיזור פיר המעלית:	ק	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	ק	
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	ק	
	הפגשות:	ק	
	פנים פיר המעלית:	ק	
	ו. גובלי תנועה:	ק	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	ק	נבדק בפעולה 01/2026
	ח. בלמים:	ק	
	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	ק	4 כבלים ϕ 13 מ"מ תילוי 2:1
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	ק	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	ק	
	יב. חלקים אחרים:	ק	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!			
1. להחליף גומיות בסיס המכונה.			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג			
9. אחרות			
1. החלפת כבלים - 2019.			
2. ווסת מהירות כיויל 09/2023.			
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
4. התגלו קרעים בודדים בכבלי תילוי - למעקב.			
5. מעלית הופעלה לבדיקה בלבד 01/2026.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			
על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.			
כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: אלכסיי פלדמן	מספר נותן שרות:	מתאריך:	חתימת הבדוק המוסמך:
	188034	06/01/2021	
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון:	03-6481415	
מאשר כי ביום: 29/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 03/02/2026	העתק: 1		

מספר תסקיר: 400907/28936	תאריך בדיקה קודמת: 09/04/2025	מס' תסקיר קודם: 100004/153504	בוצעה ע"י: יונתן ליפשיץ
תאריך בדיקה נוכחית: 25/09/2025	תאריך בדיקה הבאה: 25/03/2026	תסקיר בדיקת מעלית	
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60			
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה			

מס' תיק במשרד התמ"ת : 19382

1. פרטי לקוח / תופס: המוסד לביטוח לאומי-סניף חדרה כתובת: הלל יפה 7 א' יישוב: חדרה מיקוד: 38203

איש קשר: רמי בן לולו טלפון: איש קשר: רמי בן לולו טלפון: נייד: 050-6287144 פקס:

2. מיקום המעלית : ימנית מס' 1 חב' שירות ומלווה : טי. קיי. מעליות, אבי גיירו

3. סוג המעלית ותיאורה : מעלית חשמלית יצרן : ישראלפט מעליות מס' סידורי : 1 תיאור מפורט : מהירות נסיעה - מ/ש : 1, מכונה: THYSEN, דגם: 14903W מנוע: LOHER, מס' מנוע: 4118171, כבלים: 6x11mm דלת תא + פיר: אוטומטיות

מספר נוסעים : מספר מירבי : 600/8 ק"ג או עומס מירבי : 9 מס' תחנות : 9 שנתון : 1995 דגם :

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק כמות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה : המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית :	תקין
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא :	תקין
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא :	תקין
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות :	תקין
ה. התא ואביזריו - כוונות התא :	תקין
- הפגשות :	תקין
- פנים פיר המעלית :	תקין
ו. גובלי תנועה :	תקין
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא) :	תקין 15.10.24
ח. בלמים :	תקין
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם :	תקין
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית :	תקין
יא. ציוד חשמלי אחר :	תקין
יב. וסת מהירות :	תקין - 5/25

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה : מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם : אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	ליקוי	לטפל ברעשים מטאכנו הינע	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ליקוי	לטפל בנזילת שמן מציר גלגל הינע	<input checked="" type="checkbox"/>
3	ליקוי	לטפל בחלודה בתחתית התא	<input checked="" type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג

9. הערות נוספות : הוחלף כבל וסת 2025 9/25 חייגן תקין

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו : אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לתיקון הליקויים

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: נחום נחום בעל תעודה מס': 28936 מאשר כי ביום: 25/09/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

חתימת הבודק

פרטים מלאים: ת.ד. 5700, הרצליה, טלפון: 09-9576176, פקס: 09-9565250

עמוד 1 מתוך 1

(A)

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה", מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

תאריך הדפסה: 05/10/2025

מספר תסקיר: 400908/28936	תאריך בדיקה קודמת: 09/04/2025
תאריך בדיקה נוכחית: 25/09/2025	מס' תסקיר קודם: 100003/153504
תאריך בדיקה הבאה: 25/03/2026	בוצעה ע"י: יחונת ליפשיץ

תסקיר בדיקת מעלית
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

מס' תיק במשרד התמ"ת : 19383

1. פרטי לקוח / תופס: המוסד לביטוח לאומי-סניף חדרה כתובת: הלל יפה 7 א'
איש קשר: רמי בן לולו טלפון:
נייד: 050-6287144 פקס:
מיקוד: 38203 יישוב: חדרה

2. מיקום המעלית : שמאלית 2

3. סוג המעלית ותיאורה : נוסעים חשמלית

חב' שירות ומלווה : טי. קיי. מעליות, אבי גייר
מס' יצור : ישראלפט מעליות
מס' יצור : 1995
מספר נוסעים : 8 / 600 ק"ג
או עומס מירבי :
מס' תחנות : 9
מס' יצור : 14963W
שנתון : 1995
דגם :
מס' יצור : 14963W
מכונה: THYSEN, דגם: 1, מ"ש: 1, מ"ש: 1, מ"ש: 1
מנוע: LOHER, מס" מנוע: 4118171, כבלים: 6x11mm
דלתות תא/פיר: אוטומטיות, הספק המנוע - קו"ט: 6.8

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק כמות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	תקין
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	תקין
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	תקין
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	תקין
- הפגשות:	תקין
- פנים פיר המעלית:	
ו. גובלי תנועה:	תקין
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	תקין 15.10.24
ח. בלמים:	תקין
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	תקין
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	
יא. ציוד חשמלי אחר:	תקין
יב. וסת מהירות:	תקין - 5/2025

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה:

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	ליקוי	לטפל ברעש מטאכו מנוע	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ליקוי	להפעיל ניטור בלמים	<input type="checkbox"/>
3	ליקוי	להסיר קוביה מתחתית משקל נגדי	<input type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: ק"ג

9. הערות נוספות: 11/22 החלפת לוח פיקוד + שיפוץ דקורטיבי + אינסטלציה פיר + דלתות תא - גם למעלית השניה סימני נזילת שמן ממכונה - לבדיקה/מעקב הוחלפו כבלי תילוי 2025 + כבל וסת

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף תיקון הליקויים

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: נחום נחום בעל תעודה מס': 28936 מאשר כי ביום: 25/09/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

חתימת הבודק

פרטים מלאים: ת.ד. 5700, הרצליה, 4640335 טלפון: 09-9576176, פקס: 09-9565250

עמוד 1 מתוך 1

(A)

דוח זה הופק ממערכת "תסקיר" חברת "שיטה", מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

תאריך הדפסה: 05/10/2025

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
10054/3	56838/96622	02/04/2025	28/03/2026

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות:	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
TKE	42129	49837	57611/96622

1. שם המחזיק: ביטוח לאומי מח' לוגיסטיקה - שמעון כתובת דואר אח"י אילת 50 חיפה 2626939

2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות אח"י אילת 50 חיפה 3100001

3. סוג מעלית דגם MRL ל-26 נוסעים, 2000 ק"ג, 5 תחנות, מהירות 1.0 מ'/שניה, דלתות פתיחה מרכזית, המעלית כננת טיסנקרופ מנוע מס', 0200022769610 סל"ד, הספק 11.4 ק"ו, תוצרת שינדלר ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן פתיחה מרכזית
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן נבדקו בפעולה
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן נבדק בפעולה 04/2023
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן 7 כבלים ϕ 10 מ"מ
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! 1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 26 נוסעים - עומס: 2000 ק"ג

9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 2. ווסת מהירות כויל 03/2023.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: ויטלי פלדמן	מספר נותן שרות: 96622	מתאריך: 01/07/2013
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 28/09/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 29/09/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
10054/1	56832/96622	02/04/2025	28/03/2026

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
TKE	3217	18737	57609/96622

1. שם המחזיק: ביטוח לאומי מח' לוגיסטיקה - שמעון
כתובת דואר אח"י אילת 50 חיפה 2626939

2. כתובת בו נמצאת המעלית אח"י אילת 50 חיפה

3. סוג מעלית חשמלית ל-8 נוסעים' 600 ק"ג, 5 תחנות, דלתות כנף, מהירות 1.00 מ'שניה, מספק 7.00 ק"ו, מכונה MT 132S4-STD
שנת יצור: 1990
המעלית ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג

9. אחרות: 1. ווסת מהירות כוייל 03/2023.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
3. החלפת לוח פיקוד, מכונה וכבלים - טיסנקרופ 2021.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: ויטלי פלדמן	מספר נותן שרות: 96622	מתאריך: 01/07/2013
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 28/09/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 29/09/2025	העתק: 1	

דוחות בודק של המעליות והמעלונים

מרחב מרכז

הבדיקה הבאה עד: 21/04/2026	מתאריך: 21/04/2025	דוח קודם: 8388/220082	קוד לקוח/מעלית: 5528/2
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 1498	מס' מפע"ר: 23092	מספר סידורי של הדוח: 10354/220082
--------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אלכס כתובת דואר ברנר 2 כפר סבא 4434902

2. כתובת בו נמצאת המעלית ברנר 2 כפר סבא 4434902 שמאלית מס' 1

3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 6 תחנות, 1.00 מ/שניה, 9 ק"ו, 1470 סל"ד, מנוע KONE ויסות מהירות ע"י בקר תדר תוצרת ישראליפט.	שנת יצור: 1978
-----------------------	--	-------------------

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. לכוון ולכייל את ווסת המהירות כנדרש בחוק.

8. עומס העבודה המכסמילי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת המהירות כויל 12/2019.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רוני מיכאלי	מספר נותן שרות: 220082	מתאריך: 19/03/2023
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 21/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 22/10/2025	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 21/04/2026	מתאריך: 21/04/2025	דוח קודם: 8387/220082	קוד לקוח/מעלית: 5528/1
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 1499	מס' מפע"ר: 23787	מספר סידורי של הדוח: 10353/220082
--------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אלכס כותבת דואר ברנר 2 כפר סבא 4434902

2. כותבת בו נמצאת המעלית ברנר 2 כפר סבא 4434902 ימנית מס' 2

שנת יצור: 1999	סוג מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 6 תחנות, 1.0 מ/שניה, מנוע, KONE ויסות מהירות ע"י בקר תדר	המעלית 9 ק"ו, 1470 סל"ד, תוצרת ישראליפט ותאורה:
-------------------	--	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. לכוון ולכייל את ווסת המהירות כנדרש בחוק.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת המהירות כויל 12/2019.

2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רוני מיכאלי	מספר נותן שרות: 220082	מתאריך: 19/03/2023
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 21/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 22/10/2025	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 21/04/2026	מתאריך: 21/04/2025	דוח קודם: 8386/220082	קוד לקוח/מעלית: 5438/2
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 512782	מס' מפע"ר: 109881	מספר סידורי של הדוח: 10355/220082
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אלכס			
2. כתובת בו נמצאת המעלית וייצמן 39 כפר סבא 4435107 שמאלית מס' 1			
שנת יצור: 2011	3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL ל-7 נוסעים, 635 ק"ג, 6 תחנות, 1.0 מ/שניה, גלגל הנעה 85 מ"מ מעלית 439 סל"ד, 4.6 ק"ו, תוצרת נחושתן ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 10/2023
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

- חופש במובילי תא עליונים - לטפל.
- לכוון ולכייל את ווסת המהירות כנדרש בחוק.
- חייגן אינו תקין - לטפל.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים - עומס: 675 ק"ג

9. אחרות 1. מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.
2. ווסת המהירות כוייל 12/2019 - על סמך תוית חברת השרות.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רוני מיכאלי	מספר נותן שרות: 220082	מתאריך: 19/03/2023
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 21/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 22/10/2025	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 21/04/2026	מתאריך: 21/04/2025	דוח קודם: 8385/220082	קוד לקוח/מעלית: 5438/1
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 512783	מס' מפע"ר: 109882	מספר סידורי של הדוח: 10356/220082
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אלכס			
2. כתובת בו נמצאת המעלית וייצמן 39 כפר סבא 4435107 ימנית מס' 2			
שנת יצור: 2011	3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL ל-7 נוסעים, 635 ק"ג, 6 תחנות, 1.0 מ/שניה, גלגל הנעה 85 מ"מ מעלית 439 סל"ד, 3.6 ק"וו, תוצרת נחושת ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 10/2023
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!	
1. חילוף אוטומטי אינו תקין - לטפל.	
2. לכוון ולכיל את ווסת המהירות כנדרש בחוק.	

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 7 נוסעים - עומס: 635 ק"ג	
9. אחרות 1. מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוף ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך. 2. ווסת המהירות כויל 12/2019 - על סמך תוית חברת השרות. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 4. חייגן תקין נכון ליום הבדיקה.	

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7	
--	--

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: רוני מיכאלי	מספר נותן שרות: 220082	מתאריך: 19/03/2023	חתימת הבודק המוסמך:
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415		
מאשר כי ביום: 21/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 22/10/2025	העתק: 1		

קוד לקוח/מעלית: 5532/1	דוח קודם: 135523/153410	מתאריך: 20/05/2025	הבדיקה הבאה עד: 22/06/2026
---------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------------

פקודת הביטוח בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 200238	מס' מפע"ר: 104012	מספר סידורי של הדוח: 11059/220082
--------------	---------------------------	----------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי גידי אברהם כתובת דואר הרצל 68 נתניה 4239226

2. כתובת בו נמצאת המעלית הרצל 68 נתניה 4239226 שמאלית מס' 1

3. סוג מעלית חשמלית 12- נוסעים, 900 ק"ג, 8 תחנות, פיקוד מאסף מלא משותף, 1.60 מ/שניה, שנת יצור: 2001
 המעלית מנוע שינדלר, 1500 סל"ד, ויסות מהירות ע"י בקר תדר שינדלר.
 ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	==
הפגושות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	==
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
 1. לכוון דיוקי עצירה בתחנות - נוצרה מדרגה קלה - הערה חוזרת!
 2. להגביה זרוע ווסת בבור הפיר.
 3. אבקה אדומה על בסיס המכונה ומתחתיה - לבדוק/ולטפל.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 12 נוסעים - עומס: 900 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 07/2020.
 2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 3. חלודה בכבל ווסת מהירות - למעקב
 4. על דלת חדר המכונה להיות נעולה על דרך הגישה לחדר להיות מוארת ועל המפתח להמציא זמין ובהישג יד בכל עת

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הביטוח בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רוני מיכאלי	מספר נותן שרות: 220082	מתאריך: 19/03/2023
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 22/12/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 26/12/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 5532/2	דוח קודם: 135524/153410	מתאריך: 20/05/2025	הבדיקה הבאה עד: 22/06/2026
---------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------------

1 פקודת הביטוח בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 200239	מס' מפע"ר: 104013	מספר סידורי של הדוח: 11060/220082
--------------	---------------------------	----------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי גידי אברהם כתובת דואר הרצל 68 נתניה 4239226

2. כתובת בו נמצאת המעלית הרצל 68 נתניה 4239226 ימנית מס' 2

שנת יצור: 2001	סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית 12- נוסעים, 900 ק"ג, 8 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 1.6 מ/שניה, מנוע שינדלר, 15.8 ק"וו, 1500 סל"ד, ויסות מהירות ע"י בקר תדר שינדלר, תוצרת שינדלר.
-------------------	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין ליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	==
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 12 נוסעים - עומס: 900 ק"ג

9. אחרות
1. משקולת לדלתות מרעישות - לטפל.
 2. ווסת מהירות כוייל 07/2020.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. על דלת חדר המכונה להיות נעולה ועל המפתח להימצא בקופסה אדומה.
 5. הוחלף פיקוד ודלתות - טיי קיי 03/2023.
 6. מרחק בופר משקל נגד גבולי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הביטוח בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רוני מיכאלי	מספר נותן שרות: 220082	מתאריך: 19/03/2023
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 22/12/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 26/12/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 5383/1	דוח קודם: 145599/28860	מתאריך: 30/07/2025	הבדיקה הבאה עד: 29/07/2026
---------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: מס' מפע"ר: 3267	מספר סידורי של הדוח: 147633/28860
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יחיאל		
2. כתובת בו נמצאת המעלית דוד רמז 64 רחובות 7644905 שמאלית מס' 1		
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 5 תחנות, פיקוד מאסף משותף, 1.0 מ/שניה, הספק 9.0 ק"וו, ויסות מהירות ע"י בקר תדר, מכונה LEO, SASI תוצרת ישראליפט.	
שנת יצור: 1997		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן		
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:		
	א. גידור פיר המעלית:	כן
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
	הפגשות:	כן
	פנים פיר המעלית:	כן
	ו. גובלי תנועה:	כן
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
	ח. בלמים:	כן
	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
	יב. חלקים אחרים:	כן
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים		

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים - עומס: 450 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 05/2025.
2. קיימת מערכת לניטור פעולת בלמים - לבצע תחזוקה שוטפת.
3. כבל וסת חלוד - למעקב.
4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
5. סימני שחיקה בכבלי התילוי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: סלבה סימיונוב	מספר נותן שרות: 28860	מתאריך: 20/09/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 29/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 12/02/2026	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

קוד לקוח/מעלית: 5383/2	דוח קודם: 145600/28860	מתאריך: 30/07/2025	הבדיקה הבאה עד: 29/07/2026
---------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------

2 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 6334	מס' מפע"ר: 3846	מספר סידורי של הדוח: 147634/28860
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יחיאל			
2. כתובת בו נמצאת המעלית דוד רמז 64 רחובות 7644905 ימנית מס' 2			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 5 תחנות, מהירות 1.0 מ/שניה, הספק 7.5 ק"וו, 1470 סל"ד, מנוע LOHER מכונה SICOR SR3002 פיקוד מאסף משותף, ויסות מהירות ע"י בקר תדר, תוצרת אלקטרה.		
שנת יצור:	1991		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 07/2023
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 כבלים φ 11 מ"מ
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים - עומס: 450 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 05/2025.
2. סימני נדילות שמן מהמכונה - למעקב.
3. קיימת מערכת לניטור פעולת בלמים - לבצע תחזוקה שוטפת.
4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
5. כבלי התילוי שקועים בנעיצה גלגל הנעה - למעקב.
6. סימני שחיקה בכבלי התילוי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: סלבה סימיונוב	מספר נותן שרות: 28860	מתאריך: 20/09/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 29/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 12/02/2026	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

הבדיקה הבאה עד: 29/07/2026	מתאריך: 30/07/2025	דוח קודם: 145602/28860	קוד לקוח/מעלית: 5383/3
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------

3

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר: 51301	מספר סידורי של הדוח: 147635/28860
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יחיאל			
2. כתובת בו נמצאת המעלית דוד רמז 64 רחובות 7644905 מעלון מס' 1 תחתון			
3. סוג המעלית ותאורה:	פלטפורמה חשמלית להסעת נכה בלבד משופע לכיסא גלגלים, ללא מלווה לעומס 225 ק"ג, 2 תחנות קבועות בלבד, תוצרת טיסנקרופ		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): ==			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן		
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן		
הפגשות:	כן		
פנים פיר המעלית:	כן		
ו. גובלי תנועה:	כן		
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן		
ח. בלמים:	כן		
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן		
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		
יב. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! 1. אין.
--

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 1 נוסעים - עומס: 225 ק"ג
9. אחרות 1. הוחלף מעלון חדש - 2015 טיסנקרופ. 2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 3. רעשים בנסיעה - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

אני: סלבה סימיונוב	מספר נותן שרות: 28860	מתאריך: 20/09/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 29/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 12/02/2026	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

הבדיקה הבאה עד: 29/07/2026	מתאריך: 30/07/2025	דוח קודם: 145601/28860	קוד לקוח/מעלית: 5383/4
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------

4

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 51302	מספר סידורי של הדוח: 147810/28860
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יחיאל כתובת דואר דוד רמז 64 רחובות 7644905		
2. כתובת בו נמצאת המעלית דוד רמז 64 רחובות 7644905 מעלון מס' 2 עליון		
3. סוג פלטפורמה חשמלית להסעת נכה בלבד משופע לכיסא גלגלים, ללא מלווה לעומס 225 ק"ג, המעלית 2 תחנות, קבועות בלבד, תוצרת טיסנקרופ ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): =		
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:		
א. גידור פיר המעלית:	כן	
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
הפגשות:	כן	
פנים פיר המעלית:	כן	
ו. גובלי תנועה:	כן	
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
ח. בלמים:	כן	
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים		

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 1 נוסעים - עומס: 225 ק"ג
9. אחרות 1. הוחלף מעלון חדש 2015 - טיסנקרופ.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

	מספר נותן שרות: 28860	מתאריך: 20/09/2011	אני: סלבה סימיונוב
	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:	שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600
	בדקתי את המעלית באופן יסודי	29/01/26	מאשר כי ביום:
	העתק: 1	16/02/2026	תאריך:

שם תקנה

קוד לקוח/מעלית: 5530/2	דוח קודם: 86794/200	מתאריך: 14/01/2025	הבדיקה הבאה עד: 14/01/2026
------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שירות: TKE	מס' בתברת שרות: 5069	מס' מפע"ר: 253069	מספר סידורי של הדוח: 88023/200
------------	----------------------	-------------------	--------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יזהר כתובת דואר רוטשילד 72 פתח תקווה 4947332

2. כתובת בו נמצאת המעלית רוטשילד 72 פתח תקווה 4947332 מס' 1

שנת יצור: 2001	סוג מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 10 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 1.6 מ/שניה, מנוע מיצובישי המעלית 1500 סל"ד, 11.0 ק"וו, ויסות מהירות באמצעות בקר תדק מיצובישי, תוצרת אינטראפ. ותאורה:
----------------	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית: כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן	ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגשות: כן
פנים פיר המעלית: כן	ו. גובלי תנועה: כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן	ח. בלמים: כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן	י. התשלבת החלזונית או התשלבת הגלילית: כן
יא. ציוד חשמלי אחר: כן	יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

- לכייל את ווסת המהירות - הערה חוזרת!
- להתקין שלט עם תאריך כיוול של ווסת מהירות על לוח הפיקוד.
- לתקן תאורת חרום בתא.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות: 1. ווסת מהירות כוייל 2019. 2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנת בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: משה שפיר	מספר נתון שרות: 20617	מתאריך: 25/01/1987
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 14/07/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 16/07/2025	העתק: 1	

בית יקנה

הבדיקה הבאה עד: 14/01/2026	מתאריך: 14/01/2025	דוח קודם: 86793/200	קוד ליקוח/מעלית: 5530/1
--------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 88022/200	מס' מפע"ר: 253070	מס' בחברת שרות:	שרות: TKE
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יזהר			
2. כתובת בו נמצאת המעלית רוטשילד 72 פתח תקווה 4947332 מס' 2			
שנת יצור: 2001	3. סוג מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 10 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 1.6 מ/שניה, מנוע מיצובישי המעלית 11.0 ק"וו, 1500 סל"ד, ויסות מהירות באמצעות בקר תדר מיצובישי תוצרת אינטראפ. ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות מלאות מיצובישי	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	הידראוליות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן		כן
הפגשות:	כן	נבדקו בפעולה	כן
פנים פיר המעלית:	כן	נבדק בפעולה 07/2022	כן
ו. גובלי תנועה:	כן	6 כבלים 12 מ"מ	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן		כן
ח. בלמים:	כן		כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן		כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		כן
יב. חלקים אחרים:	כן		כן
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

- לכיל את נוסת המהירות - הערה חוזרת!
- להתקין שלט עם תאריך כיוול של וסת מהירות על לוח הפיקוד.
- לתקן תאורת חרום בתא.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות: 1. נוסת מהירות כוייל 2019.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

אני: משה שפיר	מספר נותן שרות: 20617	מתאריך: 25/01/1987	כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:	
מאשר כי ביום: 14/07/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 16/07/2025	העתק: 1		

הבדיקה הבאה עד: 11/08/2026	מתאריך: 11/08/2025	דוח קודם: 8974/153487	קוד לקוח/מעלית: 5379/1
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מלווה גורג	מס' בחברת שרות: 278259	מס' מפע"ר: 98242	מספר סידורי של הדוח: 9205/153487
--------------	------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי - שי ניזרי כתובת דואר החשמונאים 15 רמת גן 5248284

2. כתובת בו נמצאת המעלית חשמונאים 15 רמת גן 5210001 שמאלית מס' 1

3. סוג מעלית חשמלית ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 6 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 16 ק"ו, 1500 סל"ד, מעלית מכונה טיסן, מנוע שינדלר, ויסות מהירות ע"י בקר תדר שינדלר, תוצרת שינדלר. ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	==
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. לתקן תאורת שירות על גג התא - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 09/2023.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
3. שחיקה וקוצים (קרעים) בודדים בכבלי התילוי - למעקב.
4. דוח מתוקן לבקשת הבודק - 28/01/2025.
5. הוחלפו מפעיל דלת ודלתות תא - 08/2025 TKE

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לביצוע הליקויים

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: יפים גיפטר	מספר נותן שרות: 153487	מתאריך: 08/04/2019
שכתובת: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 11/02/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 15/02/2026	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

הבדיקה הבאה עד: 11/08/2026	מתאריך: 11/08/2025	דוח קודם: 8975/153487	קוד לקוח/מעלית: 5379/2
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

2 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מלווה גורג	מס' בחברת שרות 287256	מס' מפע"ר: 98241	מספר סידורי של הדוח: 9206/153487
--------------	------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי - שי ניזרי כתובת דואר החשמונאים 15 רמת גן 5248284

2. כתובת בו נמצאת המעלית חשמונאים 15 רמת גן 5210001 ימנית מס' 2

3. סוג מעלית חשמלית ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 6 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 16 ק"ו, 1500 סל"ד, מעלית מכונה טיסן, מנוע שינדלר, ויסות מהירות ע"י בקר תדר, תוצרת שינדלר. ותאורה:
שנת יצור: 1990

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. מגע SOS ימני אינו פועל - לתקן מיד - הערה חוזרת!
2. מעקה בטיחות על גג התא פוגע בתקרת התא בהגעת המעלית לגובל עליון, החלקה - לתקן.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כויל 09/2023.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
3. הוחלפו מפעיל דלת ודלתות תא - 08/2025 TKE

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: יפים גיפטר	מספר נותן שרות: 153487	מתאריך: 08/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 11/02/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 15/02/2026	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

קוד לקוח/מעלית: 5379/4	דוח קודם: 8977/153487	מתאריך: 11/08/2025	הבדיקה הבאה עד: 11/08/2026
---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

4 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מלווה גורג	מס' בחברת שרות 387260	מס' מפע"ר: 98243	מספר סידורי של הדוח: 9208/153487
--------------	------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי - שי ניזרי כתובת דואר החשמונאים 15 רמת גן 5248284

2. כתובת בו נמצאת המעלית חשמונאים 15 רמת גן 5210001 בודדת

שנת יצור: 1989	סוג מעלית הידראולית ל-14 נוסעים, 1050 ק"ג, 7 תחנות, פיקוד מאסף 0.86 מ/שניה, הנעה הידראולית לא ישירה ותאורה: טבול 25 כ"ס, 2750 סל"ד, יחידת כח GMV
-------------------	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית: כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן	ה. התא ואביזריו - כוונות התא: הפגושות: כן
פנים פיר המעלית: כן	ו. גובלי תנועה: כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן	ח. בלמים: ==
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: ==
יא. ציוד חשמלי אחר: כן	יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת! אין. 1

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 14 נוסעים - עומס: 1050 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 09/2023.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: יפים גיפטר	מספר נותן שרות: 153487	מתאריך: 08/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 11/02/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 15/02/2026	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

קוד לקוח/מעלית: 5379/3	דוח קודם: 8976/153487	מתאריך: 11/08/2025	הבדיקה הבאה עד: 11/08/2026
------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 389198	מס' מפע"ר: 98244	מספר סידורי של הדוח: 9207/153487
-----------	------------------------	------------------	----------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי - שי ניזרי כתובת דואר החשמונאים 15 רמת גן 5248284

2. כתובת בו נמצאת המעלית חשמונאים 15 רמת גן 5210001 מע' שרות

3. סוג מעלית שרות ל-50 ק"ג, 6 תחנות, 0.4 מ/שניה	שנת יצור: 1990
---	----------------

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית: כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן	ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן
הפגשות: כן	פנים פיר המעלית: כן
ו. גובלי תנועה: כן	נבדקו בפעולה: כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן	ח. בלמים: כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן
יא. ציוד חשמלי אחר: כן	יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת: אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 0 נוסעים - עומס: 50 ק"ג

9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: יפים גיפטר	מספר נותן שרות: 153487	מתאריך: 08/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 11/02/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 15/02/2026	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

45362/153478	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל – 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	05/08/2025	תאריך בדיקה קודמת:
03/02/2026	תאריך בדיקה נוכחית:		44571/153478	מס' תסקיר קודם:
03/08/2026	תאריך בדיקה הבאה:		יבגני גליזר	בוצעה בעבר ע"י:

מס' במשרד העבודה: 118203
חברת שירות: TKE (טיסנקרופ)

1. פרטי הלקוח: המוסד לביטוח לאומי
מס. לקוח: 2551 udic@nioi.gov.il

2. כתובת המעלית: פנחס לבון 26, חולון, (מספר: 2874) מיקום:

3. סוג המעלית ותיאורה: שמאלית, מס' 1
תיאור: מכונה: MITSUBISHI, הספק מנוע: KW 7.5, לוח פיקוד: מיצובישי, סוג תליה: 1: 1, 6 בבלים, 12 מ"מ, סוג מנוע חשמלי: מיצובישי, יחס תמסורת: 1/56, סוג מערכת הנעה: בקר תדר, הספק מנוע בכ"ס: 10.2, סוג פיקוד: דופלקס

סוג בדיקה: תקופתית סוג מעלית: חשמלית עם בקר תדר דגם: סוג דלתות: אוטומטיות

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8)?

א. גידור פיר המעלית	נבדק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	נבדק
ה.1 התא ואביזריו - כוונת תא	נבדק
ה.2 התא ואביזריו - הפגשות	נבדק
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	נבדק
ו. גובלי תנועה	נבדק
ז. התקן בטיחות	נבדק 02/2026
ח. בלמים	נבדק
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	נבדק
י. התשלובת החלזונית	נבדק
יא. ציוד חשמלי אחר	נבדק
יב. וסת מהירות	נבדק 09/2020

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: ניסתרם

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: ** אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום **

#	תיאור ליקוי	חוזר
1	* אין הערות *	
2		
3		
4		
5		

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר (ק"ג): 630

9. הערות נוספות: - הותקנה מערכת לניטור בלמים - אינטר אפ 2016 (התאמה 2021)
- יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין: "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה!"

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן

תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: יבגני גליזר בעל תעודה מס': 153478 מאשר כי ביום: 03/02/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי

עמוד 1 מתוך 1

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (מבנה 8)

45363/153478	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	05/08/2025	תאריך בדיקה קודמת:
03/02/2026	תאריך בדיקה נוכחית:		44572/153478	מס' תסקיר קודם:
03/08/2026	תאריך בדיקה הבאה:		יבגני גליזר	בוצעה בעבר ע"י:

מס' במשרד העבודה: 118204
חברת שירות: TKE (טיסקרופ)

1. פרטי הלקוח: המוסד לביטוח לאומי
מס. לקוח: 2551 udic@nioi.gov.il

2. כתובת המעלית: פנחס לבון 26, חולון, (מספר: 2875) מיקום:

3. סוג המעלית ותיאורה: ימנית, מס' 2
תיאור: מכונה: MITSUBISHI, הספק מנוע: KW 7.5, לוח פיקוד: מיצובישי, סוג תליה: 1, 6 בבלים, 12 מ"מ, סוג מנוע חשמלי: מיצובישי, יחס תמסורת: 1/56, סוג מערכת הנעה: בקר תדר, הספק מנוע בכ"ס: 10.2, סוג פיקוד: דופלקס

סוג בדיקה: תקופתית סוג מעלית: חשמלית עם בקר תדר דגם: סוג דלתות: אוטומטיות מס' תחנות: 3 מהירות: 1

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	נבדק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	נבדק
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא	נבדק
ה.2 התא ואביזריו - הפגשות	נבדק
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	נבדק
ו. גובלי תנועה	נבדק
ז. התקן בטיחות	נבדק 02/2026
ח. בלמים	נבדק
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	נבדק
י. התשלובת החלזונית	נבדק
יא. ציוד חשמלי אחר	נבדק
יב. וסת מהירות	כיוול 09/2022

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: נסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: ** אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום **

#	תיאור ליקוי	חוזר
1	* אין הערות *	כן
2		
3		

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר (ק"ג): 630

9. הערות נוספות: הותקנה מערכת לניטור בלמים - אינטר אפ (2016) (התאמה 2021)

- יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין: "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה!"

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן

תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: יבגני גליזר בעל תעודה מס': 153478 מאשר כי ביום: 03/02/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי

עמוד 1 מתוך 1

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (מבנה 8)

TREIGERMAN
SAFETY INSPECTIONS

א. טרייגרמן - בדיקות בטיחות בע"מ

☎ 08-9354355

📍 האלוף יעקב פרי 1 (בית שירה) רחובות

🌐 www.treigerman.com

✉ office@treigerman.com

הבדיקה הבאה עד: 10/01/2026	מתאריך: 07/01/2025	דוח קודם: 66866/37151	קוד לקוח/מעלית: 5444/2
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

2 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: מס' מפע"ר: 211952	מספר סידורי של הדוח: 8892/153487
--------------	---	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יורם כביר כתובת דואר דני מס 11 רמלה 7240106

2. כתובת בו נמצאת המעלית דני מס 9 רמלה 7240105

3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL 500 MOOSPACE ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 3 תחנות, המעלית דלתות פתיחה מרכזית, מנוע מס' 1296972, 90.9 סל"ד, 5.8 ק"וו, פיקוד מלא, ותאורה: תוצרת ישראליפט

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:
- א. גידור פיר המעלית: כן
 - ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
 - ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
 - ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
 - ה. התא ואביזריו - כוונת התא: כן
 - הפגשות: כן
 - פנים פיר המעלית: כן
 - ו. גובלי תנועה: כן
 - ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן
 - ח. בלמים: כן
 - ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: 8 כבלים φ 6 מ"מ
 - י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן
 - יא. ציוד חשמלי אחר: כן
 - יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. מערכת תקשורת דו צדדית בין תא המעלית למוקד השירות אינה פועלת - לתקן מיד!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג

9. אחרות
1. הוחלפו כבלי תילוי 11/2019.
 2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 3. ווסת מהירות כוייל 08/2021.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: יפים גיפטר	מספר נותן שרות: 153487	מתאריך: 08/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 10/07/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 14/07/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 5444/1	דוח קודם: 66865/37151	מתאריך: 07/01/2025	הבדיקה הבאה עד: 10/01/2026
---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 19076	מספר סידורי של הדוח: 8891/153487
--------------	--------------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יורם כביר כתובת דואר דני מס 11 רמלה 7240106

2. כתובת בו נמצאת המעלית דני מס 11 רמלה 7240106 בודדת

3. סוג מעלית 8- נוסעים, 630 ק"ג, 4 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 1.0 מ' שניה, 1500 סל"ד, מנוע לוהר, 8.4 ק"ו, ויסות מהירות ע"י בקר טיסן, תוצרת ישראליפט. ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	נבדק בפעולה 07/2025
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

- מגביל כח דלת תא אינו פועל - לתקן מיד! - הערה חוזרת!
- לצמצם מרווח בין כנפי דלת פיר קומת כניסה - הערה חוזרת
- מערכת תקשורת דו צדדית בין תא המעלית למוקד השירות אינה פועלת - לתקן מיד!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות

1. ווסת מהירות כוייל 07/2022.
2. קיימת מערכת לניטור פעולת בלמים ולבצע תחזוקה שוטפת.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. חופש במכונת הרמה - למעקב.
5. הוחלף לוח פיקוד - TKE.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: יפיים גיפטר	מספר נותן שרות: 153487	מתאריך: 08/04/2019
שכתובת: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 10/07/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 14/07/2025	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 02/06/2026	מתאריך: 05/06/2025	דוח קודם: 37816/143494	קוד לקוח/מעלית: 5822/1
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר: 110688	מספר סידורי של הדוח: 70354/143494
-----------------	----------------	----------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי - זאב כתובת דואר ת.ד. 120 רמלה 7210002

2. כתובת בו נמצאת המעלית הנשיא בן צבי 1 בית שמש 9910001

3. סוג מעלית חשמלית מדגם MRL 5300 ל-10 נוסעים, 800 ק"ג, 5 תחנות, מהירות 1.0 מ'/שניה, הספק 7.7 ק"ו, פיקוד מאסף מלא, תוצרת שינדלר ותאורה:
שנת יצור: 2013

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:
- א. גידור פיר המעלית: כן
 - ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
 - ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
 - ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
 - ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן
 - הפגשות: כן
 - פנים פיר המעלית: כן
 - ו. גובלי תנועה: כן
 - ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן
 - ח. בלמים: כן
 - ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן
 - י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן
 - יא. ציוד חשמלי אחר: כן
 - יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. אין נסיעה בשרות על גג התא. (כיוון מעלה)
2. להתקין שלטים זיהוי חברת שירות עם מספרי הטלפון בתא המעלית

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 800 ק"ג

9. אחרות
1. ווסת מהירות כוייל 06/2025
2. מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. רצועות 2012.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסנדר ליבשיץ	מספר נותן שרות: 143494	מתאריך: 05/02/2018
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 02/12/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 07/12/2025	העתק: 1	

90196/30602	מספר תסקיר:	תאריך בדיקה קודמת:	11/08/2025
10/02/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	מס' תסקיר קודם:	65421/30602
10/08/2026	תאריך בדיקה הבאה:	בוצעה בעבר ע"י:	מהנדס מרק פרלשטיין

תסקיר בדיקת מעלית
פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

מס' במשרד העבודה: 24210
חברת שירות: TKE (טיסנקרופ)

1. פרטי הלקוח: המוסד לביטוח לאומי
מס. לקוח: 4273 yaronel@nioi.gov.il

2. כתובת המעלית: **המסגר 39, תל אביב-יפו, 6721409** (מספר: 1421) **מיקום:**

3. סוג המעלית ותיאורה: **שמאלית מס' 1**
תיאור: מכונה: KONE MR17R, הספק מנוע: 13.5 KW, סוג תליה: 1:1, 8 כבלים,
10 מ"מ, הספק מנוע בכ"ס: 18.4
יצרן: ישראליפט
שנתון: 1999
מס' סידורי: 13
מספר נוסעים: 13
עומס מירבי (ק"ג): 1000
מס' תחנות: 7 מהירות: 1.6

סוג בדיקה: תקופתית **סוג מעלית:** חשמלית 2 מהירויות **דגם:** סוג דלתות: אוטומטית
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?
- א. גידור פיר המעלית נבדק
 - ב. דלתות הרובדים ודלתות התא נבדק
 - ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא נבדק
 - ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות נבדק
 - ה.1. התא ואביזריו - כוונת תא נבדק
 - ה.2. התא ואביזריו - הפגושות נבדק
 - ה.3. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית נבדק
 - ו. גובלי תנועה נבדק
 - ז. התקן בטיחות נבדק 02/2026
 - ח. בלמים נבדק
 - ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם נבדק
 - י. התשלובת החלזונית נבדק
 - יא. ציוד חשמלי אחר נבדק
 - יב. וסת מהירות ביול 02/2023 נבדק

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: נסתרים
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: ** אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום **

#	תיאור ליקוי	חוזר
1	* אין הערות *	כן
2		
3		
4		
5		

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: **מספר נוסעים מותר: 13 משקל מותר (ק"ג): 1000**

9. הערות נוספות: - סימני שחיקה בכבלי התילוי - למעקב
06/2020 - בדיקת מעלית לאחר שיפוץ על ידי טיסן - לוח פיקוד עם בקר תדר

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן
תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: **מהנדס מרק פרלשטיין** בעל תעודה מס': 30602 מאשר כי ביום: **10/02/2026** בדקתי את המעלית באופן יסודי
חתימת ה

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (מבנה 8) עמוד 1 מתוך 1

90197/30602	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	11/08/2025	תאריך בדיקה קודמת:
10/02/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	65422/30602	מס' תסקיר קודם:
10/08/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מהנדס מרק פרלשטיין	בוצעה בעבר ע"י:

24191	מס' במשרד העבודה:
TKE (טיסקרופ)	חברת שירות:

1. פרטי הלקוח: המוסד לביטוח לאומי
מס. לקוח: 4273 yaronel@nioi.gov.il

2. כתובת המעלית: **המסגר 39, תל אביב-יפו, 6721409** (מספר: 1422) **מיקום:**

3. סוג המעלית ותיאורה: **ימנית מס' 2**

תיאור: מכונה: KONE MR17R, הספק מנוע: KW 13.5, סוג תליה: 1:1, 8 כבלים, יצור: מספר 6294, ישראל: ישראליפט, מס' סידורי: 13, מספר נוסעים: 10 מ"מ, הספק מנוע בכ"ס: 18.4

יצור: שנתון: 1999, עומס מירבי (ק"ג): 1000, מס' תחנות: 7 מהירות: 1.6

סוג בדיקה: תקופתית **סוג מעלית:** חשמלית **2 מהירויות דגם:** סוג דלתות: אוטומטית

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	נבדק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	נבדק
ה.1. התא ואביזריו - כוונת תא	נבדק
ה.2. התא ואביזריו - הפגשות	נבדק
ה.3. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	נבדק
ו. גובלי תנועה	נבדק
ז. התקן בטיחות	נבדק 02/2026
ח. בלמים	נבדק
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	נבדק
י. התשלובת החלזונית	נבדק
יא. ציוד חשמלי אחר	נבדק
יב. וסת מהירות	כיוול 02/2023

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: נסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: ** אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום **

#	תיאור ליקוי	חוזר
1	להשלים רצועה השנייה בטכו- בהקדם	כן
2		
3		
4		
5		

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: **מספר נוסעים מותר: 13 משקל מותר (ק"ג): 1000**

9. הערות נוספות: - הוחלפו כבלים - 2019

- הוחלף לוח פיקוד - טיסן, 2020

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: **אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לתיקון הליקויים**

תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

 חתימת ה...	בבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: מהנדס מרק פרלשטיין בעל תעודה מס': 30602 מאשר כי ביום: 10/02/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי
---	---

עמוד 1 מתוך 1

תסקיר זה הופק מחוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (מבנה B)

90198/30602	מספר תסקיר:	תאריך בדיקה קודמת: 11/08/2025
10/02/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	מס' תסקיר קודם: 65423/30602
10/08/2026	תאריך בדיקה הבאה:	בוצעה בעבר ע"י: מהנדס מרק פרלשטיין

תסקיר בדיקת מעלית
פקודת הביטוח בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

מס' במשרד העבודה: 24192
חברת שירות: TKE (טיסנקרופ)

1. פרטי הלקוח: המוסד לביטוח לאומי
מס. לקוח: 4273 yaronel@nioi.gov.il

2. כתובת המעלית: **המסגר 39, תל אביב-יפו, 6721409** (מספר: 1423) **מיקום:**

3. סוג המעלית ותיאורה: **בזדד מס' 3**
תיאור: מכונה: KONE MR17R, הספק מנוע: KW 13.5, סוג תליה: 1:1, 8 כבלים, 10 מ"מ, הספק מנוע בכ"ס: 18.4

מיקום: ישראל
יצרן: ישראליפט
מספר: 6296
מספר נוסעים: 13
עומס מירבי: 1000
(ק"ג)
מס' תחנות: 10 מהירות: 1.6

סוג בדיקה: תקופתית **סוג מעלית:** חשמלית 2 מהירויות **דגם:** סוג דלתות: אוטומטית

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

נבדק	א. גידור פיר המעלית
נבדק	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא
נבדק	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא
נבדק	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות
נבדק	ה.1. התא ואביזריו - כוונת תא
נבדק	ה.2. התא ואביזריו - הפגשות
נבדק	ה.3. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית
נבדק	ו. גובלי תנועה
נבדק 02/2026	ז. התקן בטיחות
נבדק	ח. בלמים
נבדק	ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם
נבדק	י. התשלובת החלזונית
נבדק	יא. ציוד חשמלי אחר
נבדק 02/2023	יב. וסת מהירות

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: נסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: ** אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום **

#	תיאור ליקוי	חוזר
1	* אין הערות *	כן
2		
3		
4		
5		
6		

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: **מספר נוסעים מותר: 13 משקל מותר (ק"ג): 1000**

9. הערות נוספות: - לשפר דיוק העצירה בתחנות

- הוחלפו כבלים - 2018,2023

- ריצוף שבור בתא- מעקב

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן

תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

 חתימת ה... עמוד 1 מתוך 1	כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הביטוח בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: מהנדס מרק פרלשטיין בעל תעודה מס': 30602 מאשר כי ביום: 10/02/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי
--	--

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (מבנה B)

הבדיקה הבאה עד: 23/06/2026	מתאריך: 30/06/2025	דוח קודם: 145212/28860	קוד לקוח/מעלית: 5529/2
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 147215/28860	מס' מפע"ר: 26387	מס' בחברת שרות: 11937	שרות: TKE
--------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אורי תנעמי כתובת דואר ישראל גלילי 7 ראשון לציון 7542606

2. כתובת בו נמצאת המעלית ישראל גלילי 7 ראשון לציון 7510001 ימנית מס' 1

שנת יצור: 2002	סוג מעלית חשמלית 16- נוסעים, 1200 ק"ג, 7 תחנות, פיקוד מאסף מלא משותף, 1.00 מ/שניה המעלית 1460 סל"ד, 13.5 ק"ו, מנוע KONE MR21 ויסות מהירות ע"י בקר תדר, תוצרת ישראליפט ותאורה:
-------------------	---

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית: כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן אוטומטיות מלאות GAL
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן בטון+גומי
הפגושות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן נבדקו בפעולה
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן נבדק בפעולה 12/2023
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן 6 כבלים φ 13 מ"מ הוחלף 2021
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. לאזן זרוע גלגל מתיחה של כבל ווסת המהירות.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1200 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 07/2024.
2. קיימת מערכת לניטור פעולת בלמים ולבצע תחזוקה שוטפת.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. הוחלף לוח פיקוד - טיי קיי 12/2023.
5. הוחלפו כבלי תליה - 2024.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: סלבה סימיונוב	מספר נותן שרות: 28860	מתאריך: 20/09/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 23/12/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 28/12/2025	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 23/06/2026	מתאריך: 30/06/2025	דוח קודם: 145211/28860	קוד לקוח/מעלית: 5529/1
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות: 11936	מס' מפע"ר: 26388	מספר סידורי של הדוח: 147216/28860
--------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אורי תנעמי כתובת דואר ישראל גילי 7 ראשון לציון 7542606

2. כתובת בו נמצאת המעלית ישראל גילי 7 ראשון לציון 7510001 שמאלית מס' 2

3. סוג מעלית חשמלית 16- נוסעים, 1200 ק"ג, 7 תחנות, פיקוד מאסף מלא משותף, 1.0 מ/שניה, המעלית מנוע KONE MR21 הספק 13.5 ק"ו, 1460 סל"ד, ויסות מהירות ע"י בקר תדר, תוצרת ישראלפט. ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. ליישר זרוע בוסת מהירות בבור המעלית - מיד - הערה חוזרת!
2. להפעיל מערכת ניטור בלם - הערה חוזרת!
3. להשלים גומיות טכו.

8. עומס העבודה המכסמלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1200 ק"ג

9. אחרות:
1. ווסת מהירות כוייל 07/2024.
 2. קיימת מערכת לניטור פעולת בלמים ועל חברת השירות לבצע תחזוקה שוטפת.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. התגלו שברים בכבלי תילוי - למעקב.
 5. הוחלף לוח פיקוד - ט"י ק"י 12/2023.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: סלבה סימיונוב	מספר נותן שרות: 28860	מתאריך: 20/09/2011
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 23/12/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 28/12/2025	העתק: 1	

דוחות בודק של המעליות והמעלונים

מרחב דרום

קוד לקוח/מעלית: 14933/1	דוח קודם: 19850/27336	מתאריך: 07/04/2025	הבדיקה הבאה עד: 16/04/2026
----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 92800516	מס' מפע"ר: 10189	מספר סידורי של הדוח: 21957/27336
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי חלדון			
2. כתובת בו נמצאת המעלית יפו 217 ירושלים 9199908 מס' 1 שמאלית חניון			
3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL 10- ל נוסעים, 750 ק"ג, 6 תחנות, דלתות תא ופיר אוטומטיות המעלית פתיחה מרכזית, מגביל כח סגירה, סרגל בטחון טור תאים, הספק 6.3 ק"ו, פיקוד מאסף משותף, ותאורה: כולל כיבוי אש.			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן	פיר משותף ל-2 מעליות	
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן		
הפגושות:	כן	קפיציים/גומי	
פנים פיר המעלית:	כן		
ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה	
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 10/2024	
ח. בלמים:	כן		
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	3 רצועות 30 מ"מ תלוי 2:1	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		
יב. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסמלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 750 ק"ג

9. אחרות
1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
 2. הותקנה מערכת לניטור בלמים.
 3. ווסת המהירות כוייל 05/2022.
 4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 5. בתא המעלית רשום מס' מפע"ר 10189 - לתקן.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אבי לוי	מספר נותן שרות: 27336	מתאריך: 07/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 16/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 21/10/2025	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 16/04/2026	מתאריך: 07/04/2025	דוח קודם: 19851/27336	קוד לקוח/מעלית: 14933/2
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

2 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 92800517	מס' מפע"ר: 10190	מספר סידורי של הדוח: 21958/27336
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי חלדון כתובת דואר יפו 217 ירושלים 9199908			
2. כתובת בו נמצאת המעלית יפו 217 ירושלים 9199908 מס' 2 ימנית חניון			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם MRL ל-10 נוסעים, 800 ק"ג, 6 תחנות, דלתות תא ופיר אוטומטיות פתיחה מרכזית, מגביל כח סגירה, סרגל בטחון טור תאים, הספק 6.3 ק"ו, פיקוד מאסף משותף, כולל כיבוי אש.		
שנת יצור: 2017	4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן		
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית: כן			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן			
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן			
הפגשות: כן			
פנים פיר המעלית: כן			
ו. גובלי תנועה: כן			
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן			
ח. בלמים: כן			
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן			
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן			
יא. ציוד חשמלי אחר: כן			
יב. חלקים אחרים: כן			
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. בור המעלית מלא בשמן - לנקות - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 800 ק"ג

9. אחרות 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
2. הותקנה מערכת לניטור בלמים.
3. ווסת המהירות כויל 05/2022.
4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אבי לוי	מספר נותן שרות: 27336	מתאריך: 07/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 16/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 21/10/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 14933/3	דוח קודם: 19852/27336	מתאריך: 07/04/2025	הבדיקה הבאה עד: 16/04/2026
----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

3 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 7183	מס' מפע"ר: 12299	מספר סידורי של הדוח: 21962/27336
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי חלדון כתובת דואר יפו 217 ירושלים 9199908			
2. כתובת בו נמצאת המעלית יפו 217 ירושלים 9199908 מס' 3			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-16 נוסעים, 1200 ק"ג, 12 תחנות, דלתות תא ופיר אוטומטיות טלסקופיות, הספק 22 ק"וו, מנוע, OTIS הגנה פוטו אלקטריט טור תאים, פקוד מאסף משותף		
שנת יצור: 1991			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	פיר משותף ל-3 מעליות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 10/2024
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	6 כבלים φ 15.50 מ"מ תליה 1:1
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!	
1.	לחדש כיוול וסתי המהירות (כנדרש בחוק אחת ל 6 שנים) - הערה חוזרת!
2.	לחדש סימון על כבלי תילוי - הערה חוזרת!
3.	כבל וסת פוגע בדופן התא - למנוע - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1200 ק"ג	
9. אחרות	1. הותקנה מערכת לניטור בלמים. 2. ווסת המהירות כוייל 11/2016. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 4. עודף מסלול תחתון של משקל נגד גבולי - למעקב.
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7	

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אבי לוי	מספר נותן שרות: 27336	מתאריך: 07/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 16/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 21/10/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 14933/4	דוח קודם: 19854/27336	מתאריך: 07/04/2025	הבדיקה הבאה עד: 16/04/2026
----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

4 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 7184	מס' מפע"ר: 12300	מספר סידורי של הדוח: 21967/27336
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי חלדון כתובת דואר יפו 217 ירושלים 9199908			
2. כתובת בו נמצאת המעלית יפו 217 ירושלים 9199908 מס' 4			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-10 נוסעים, 750 ק"ג, 9 תחנות, דלתות תא ופיר אוטומטיות טלסקופיות, הספק 18 ק"ו, מנוע, OTIS הגנה פוטו אלקטריט טור תאים, פקוד מאסף משותף		
שנת יצור: 1991			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן	משותף ל-3 מעליות	
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות טלסקופיות	
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן		
הפגשות:	כן		
פנים פיר המעלית:	כן		
ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה	
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 10/2024	
ח. בלמים:	כן		
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	5 כבלים φ 13 מ"מ תילוי 1:1	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		
יב. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

- יש לצמצם חופש במובילים לכנף מהירה של דלת תא - הערה חוזרת!
- לחדש כיוול וסת המהירות (כנדרש בחוק אחת ל 6 שנים) , תא ומשקל נגד - הערה חוזרת!
- לחדש סימון על כבלי התילוי - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 750 ק"ג
9. אחרות
1. בכבלי ההרמה חוטי פלדה בודדים שבורים "קוצים" - לע"ע ראויים לשימוש.
2. הותקנה מערכת לניטור בלמים.
3. ווסת מהירות כוייל 11/2018.
4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אבי לוי	מספר נותן שרות: 27336	מתאריך: 07/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 16/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 21/10/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 14933/5	דוח קודם: 19857/27336	מתאריך: 07/04/2025	הבדיקה הבאה עד: 16/04/2026
-------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

5 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 7185	מס' מפע"ר: 12301	מספר סידורי של הדוח: 21974/27336
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי חלדון כתובת דואר יפו 217 ירושלים 9199908			
2. כתובת בו נמצאת המעלית יפו 217 ירושלים 9199908 מעלית ימנית מס' 5			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-10 נוסעים, 750 ק"ג, 9 תחנות, דלתות תא ופיר אוטומטיות טלסקופיות, הספק 18 ק"וו, מנוע, OTIS הגנה פוטו אלקטריט טור תאים, פקוד מאסף משותף		
שנת יצור:	1991		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן	פיר משותף ל-3 מעליות	
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות טלסקופיות	
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן		
הפגשות:	כן		
פנים פיר המעלית:	כן		
ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה	
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 10/2024	
ח. בלמים:	כן		
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	5 כבלים φ 13 מ"מ	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		
יב. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

- יש לצמצם חופש במובילים לכנפי דלת תא - הערה חוזרת!
- לחדש כיוול וסת המהירות (כנדרש בחוק אחת ל 6 שנים) תא ומשקל נגד - הערה חוזרת!
- לסגור כראוי ולהדק ברגים לבסיס מכונה (קדמי ימני) - הערה חוזרת!
- לשפר תאורה בחדר המעלית - הערה חוזרת!
- לבטל רעש מגלגלי מתיחה לכבלי וסת בבור הפיר - הערה חוזרת!
- לחזק כראוי מאחז יד בתא.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 750 ק"ג

9. אחרות: 1. וסת המהירות כוייל 11/2018.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
3. עודף מסלול תחתון של משקל נגד גבולי - למעקב.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אבי לוי	מספר נותן שרות: 27336	מתאריך: 07/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 16/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 21/10/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 14933/6	דוח קודם: 19862/27336	מתאריך: 07/04/2025	הבדיקה הבאה עד: 16/04/2026
----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

6 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 7186	מס' מפע"ר: 12302	מספר סידורי של הדוח: 21983/27336
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי חלדון כתובת דואר יפו 217 ירושלים 9199908			
2. כתובת בו נמצאת המעלית יפו 217 ירושלים 9199908 מערבי שמאלית מס' 6			
שנת יצור: 1991	3. סוג מעלית חשמלית ל-10 נוסעים, 750 ק"ג, 5 תחנות, דלתות תא ופיר אוטומטיות טלסקופיות, הספק 11 ק"וו, מנוע, OTIS הגנה פוטו אלקטריט טור תאים, פקוד מאסף משותף + כיבוי אש ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	פיר משותף ל-2 מעליות
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות טלסקופיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 04/2025.
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	6 כבלים φ 11 מ"מ תליה 1:1
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. לחדש כיוול וסת מהירות (כנדרש בחוק אחת ל-6 שנים) - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 750 ק"ג

9. אחרות: 1. הותקנה מערכת לניטור בלמים.
2. ווסת מהירות כויל 08/2018.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. שחיקה בכבלי התילוי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7
על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970			
אני: אבי לוי	מספר נותן שרות: 27336	מתאריך: 07/04/2019	חתימת הבודק המוסמך:
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415		
מאשר כי ביום: 16/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 21/10/2025	העתק: 1		

קוד לקוח/מעלית: 14933/8	דוח קודם: 19873/27336	מתאריך: 07/04/2025	הבדיקה הבאה עד: 16/04/2026
----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

7 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 7189	מס' מפע"ר: 12305	מספר סידורי של הדוח: 21999/27336
-----------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי חלדון כתובת דואר יפו 217 ירושלים 9199908

2. כתובת בו נמצאת המעלית יפו 217 ירושלים 9199908 מזרחי מס' 8

3. סוג מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 5 תחנות, דלתות תא ופיר אוטומטיות, פתיחה מרכזית, הספק 11.50 ק"ו, הגנה פוטו אלקטריט טור תאים, פקוד מאסף משותף + כיבוי אש ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן	פיר מושתף ל-2 מעליות
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות, פתיחה מרכזית
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
הפגשות:	כן	
פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה
ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה 04/2021
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
ח. בלמים:	כן	
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	6 כבלים φ 10 מ"מ תליה 1:1
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
יב. חלקים אחרים:	כן	

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

1. לבטל רעשים בנסיעה - הערה חוזרת!
2. לחדש כיוול וסת המהירות (כנדרש בחוק אחת ל 6 שנים) - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג

9. אחרות
 1. הותקנה מערכת לניטור בלמים.
 2. ווסת מהירות כוייל 08/2018.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. שחיקה מוגברת של כבלי התילוי - למעקב של חברת שרות.
 5. להחליף מס' מעלית למס' 9 במקום 8.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אבי לוי מספר נותן שרות: 27336 מתאריך: 07/04/2019
 שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600 טלפון: 03-6481415 חתימת הבודק המוסמך:
 מאשר כי ביום: 16/10/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך: 21/10/2025 העתק: 1

קוד לקוח/מעלית: 14933/9	דוח קודם: 19874/27336	מתאריך: 07/04/2025	הבדיקה הבאה עד: 16/04/2026
----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

8 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 7188	מס' מפע"ר: 12304	מספר סידורי של הדוח: 22011/27336
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי חלדון			
2. כתובת בו נמצאת המעלית יפו 217 ירושלים 9199908 מזרחי מס' 9			
3. סוג מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 5 תחנות, דלתות תא ופיר אוטומטיות, פתיחה מרכזית, הספק 11.50 ק"וו, מנוע לווהר מס', 4096274 הספק 8.4 ק"וו, פקוד מאסף משותף + כיבוי אש ותאורה:			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן	פיר משותף ל-2 מעליות	
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן		
הפגשות:	כן		
פנים פיר המעלית:	כן		
ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה	
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 10/2025	
ח. בלמים:	כן		
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	6 כבלים φ 11 מ"מ תליה 1:1	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		
יב. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!			
1. לחדש כיוול וסת המהירות (כנדרש בחוק אחת ל 6 שנים) - הערה חוזרת!			
2. למנוע רעשים בנסיעה - הערה חוזרת!			
8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג			
9. אחרות 1. הותקנה מערכת לניטור בלמים. 2. ווסת המהירות כוייל 11/2017. 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך. 4. לתקן מס' מעלית. במקום מס' 9 צ"ל מס' 8. 5. שחיקה בכבלי תלוי - למעקב.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7			

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אבי לוי	מספר נותן שרות: 27336	מתאריך: 07/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 16/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 21/10/2025	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 16/04/2026	מתאריך: 07/04/2025	דוח קודם: 19879/27336	קוד לקוח/מעלית: 14933/10
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

9 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 22026/27336	מס' מפע"ר: 118052	מס' בחברת שרות MH-270-L	שרות: אלקטרה
-------------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי חלדון כתובת דואר יפו 217 ירושלים 9199908

2. כתובת בו נמצאת המעלית יפו 217 ירושלים 9199908

3. סוג מעלית הידראולית ל- 200 ק"ג משאיות בלבד, 2 תחנות (1+1 כניסות במפולש), תא ללא דלתות, פיקוד שלח/קרא/עצור מהחניות, תוצרת תעמל מזרע ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	==
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	==
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	==
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. לחזק כראוי מפסק עצור פטריה בקומה עליונה - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 0 נוסעים - עומס: 200 ק"ג

9. אחרות 1. הסעת בני אדם במעלית אסורה!
2. פילוס אוטומטי לרובדים - תקין.
3. שסתום פורק לחץ ביחידת שסתומים - נבדק.
4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אבי לוי	מספר נותן שרות: 27336	מתאריך: 07/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 16/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 21/10/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
5430/5	27942/153486	29/07/2025	29/07/2026

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות:	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
אלקטרה	1300	19242	30461/153486

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אלינור כתובת דואר שדרות ויצמן 13 ירושלים 9543707

2. כתובת בו נמצאת המעלית ירמיהו פינת הצבי 11 ירושלים 9100001 מזרחית

סוג המעלית:	מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 8 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 5.7 ק"ו, פיקוד LCB-2, מנוע SICOR מס' 238042/7, בקר OVF20CRC ויסות מהירות ע"י בקר תדר KONE, ותאורה:	שנת יצור:	1978
-------------	---	-----------	------

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	== 4 כבלים φ 9 מ"מ
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן 1/48
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן תדר CRC 20 OVF
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

- לנקות ולמנוע הצטברות נסורת על החלקים בחדר המכונה - הנהלת המקום - הערה חוזרת!
- שבירה במקומות שונים על כבלי התילוי - להחליף.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים - עומס: 375 ק"ג

- אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 02/2021.
- בוצע שיפוץ: לו"פ, מכונה, דלת תא - 09/2019.
- קיימת מערכת לניטור בלמים.
- על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: סלאימה סאיב	מספר נותן שרות: 153486	מתאריך: 03/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 29/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	

תאריך: 05/02/2026 העתק: 1

קוד לקוח/מעלית: 5430/6	דוח קודם: 27943/153486	מתאריך: 29/07/2025	הבדיקה הבאה עד: 29/07/2026
---------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 1299	מס' מפע"ר: 19241	מספר סידורי של הדוח: 30462/153486
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אלינור			
2. כתובת בו נמצאת המעלית ירמיהו פינת הצבי 11 ירושלים מערבית			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 8 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 0.8 מ/שניה, 4.5 כ"ס, 1500 סל"ד		
שנת יצור:	1978		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן	אוטומטיות מלאות סלקום	==
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	בטון+גומי	
הפגושות:	כן		
פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה	
ו. גובלי תנועה:	כן	נבדק בפעולה 08/2023	
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן		
ח. בלמים:	כן		
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 כבלים ϕ 11 מ"מ	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	1/49	
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	בקר תדר OVF20CRC	
יב. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:			
1. להעביר את הקופסה האדומה ליד דלת בית המדרגות בקומה 3 ולהניח מפתחות בקופסה - הנהלת המקום - הערה חוזרת!			
2. לסדר דלת של חדר המכונה - הנהלת המקום - הערה חוזרת!			
3. לכוון אקצנטרים בדלתות פיר קומות 2,0 - הערה חוזרת!			
4. לסדר סגירה עצמית לדלתות פיר בקומה 3 - הערה חוזרת!			
5. לצמצם מרווחים בין אגפי דלת פיר קומה 1 - הערה חוזרת!			
8. עומס העבודה המכסמלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים - עומס: 375 ק"ג			
9. אחרות: 1. ווסת מהירות כוייל 02/2021.			
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.			
3. הוחלפו מכונה, כבלים, מפעיל דלת תא ולוח פקוד - אלקטרה - 10/2019 (אלכסיי).			
4. קיימת מערכת לניטור בלמים.			
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים			

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: סלאימה סאיב	מספר נותן שרות: 153486	מתאריך: 03/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 29/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 05/02/2026	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 18/03/2026	מתאריך: 20/03/2025	דוח קודם: 19720/27336	קוד לקוח/מעלית: 5430/1
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 7281	מס' מפע"ר: 12502	מספר סידורי של הדוח: 21818/27336
-----------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אלינור כתובת דואר שדרות ויצמן 13 ירושלים 9543707

2. כתובת בו נמצאת המעלית בית הדפוס 9 ירושלים 9548309 ימנית מס' 4

3. סוג מעלית חשמלית 10- נוסעים, 800 ק"ג, 11 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 1.0 מ/שניה, 10 ק"וו, מעלית המעלית מנוע OFEL7, מכונה SGB142, תוצרת אלקטרה ותאורה:

שנת יצור: 1997

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית:	ק
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	==
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	ק
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	ק
	הפגשות:	ק
	פנים פיר המעלית:	ק
	ו. גובלי תנועה:	ק
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	ק
	ח. בלמים:	כ
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	ק
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	ק
	יא. ציוד חשמלי אחר:	ק
	יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

1. נזילות שמן מהמכונה - לטפל - הערה חוזרת!
2. לצמצם חופש במובילים לכנפי דלת תא - הערה חוזרת!
3. להרכיב כראוי רפרפת בקצה הפיר - הערה חוזרת!
4. להשוות מתיחות כבלי תילי - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 800 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 03/2024.
2. נעיצים גלגל הנעה שחוקים - למעקב צמוד של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. חופש בתשלובת החלזונית - למעקב צמוד של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.
5. כבלי תילוי שחוקים - למעקב צמוד של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אבי לוי	מספר נותן שרות: 27336	מתאריך: 07/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 18/09/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 25/09/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 5430/2	דוח קודם: 19721/27336	מתאריך: 20/03/2025	הבדיקה הבאה עד: 18/03/2026
---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 7280	מס' מפע"ר: 12501	מספר סידורי של הדוח: 21819/27336
-----------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אלינור כתובת דואר שדרות ויצמן 13 ירושלים 9543707

2. כתובת בו נמצאת המעלית בית הדפוס 9 ירושלים 9548309 שמאלית מס' 3

3. סוג מעלית חשמלית 10-1 נוסעים, 800 ק"ג, 11 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 1.0 מ/שניה, 10 ק"וו, שנת יצור: 1997
 המעלית 1380 סל"ד, מנוע OFEL, תוצרת אלקטרה. ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	== אוטומטיות מלאות
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגושות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. לשפר דיוק עצירה בתחנות - הערה חוזרת!
2. לצמצם מרווחים בין אגפי דלת פיר קומה 5 - הערה חוזרת!
3. לשפר רגישות מגביל כח סגירת דלתות התא - הערה חוזרת!
4. להרכיב כראוי רפרפת בקצה הפיר - הערה חוזרת!
5. להשוות מתיחות כבלי תילי - הערה חוזרת!
6. לצמצם חופש במובילי תא תחתונים - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים - עומס: 800 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כויל 03/2024.
 2. ממליץ התקנת בקר תדר ב 2 מעליות.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. חופש בתשלובת החלזונית - למעקב צמוד של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.
 5. נעיצים גלגל הנעה שחוקים - למעקב צמוד של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.
 6. כבלי תילי שחוקים - למעקב צמוד של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אבי לוי	מספר נותן שרות: 27336	מתאריך: 07/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 18/09/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 25/09/2025	העתק: 1	

ישראלים בן גלח

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
5377/3	26374/153486	07/04/2025	15/04/2026

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות:	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
אלקטרה	69898	99837	28944/153486

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי - זהבה בן שבת כתובת דואר שמעון בן שטח 4 ירושלים 9414704

2. כתובת בו נמצאת המעלית שמעון בן שטח 4 ירושלים 9414704 שמאלית מס' 1

3. סוג מעלית חשמלית ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 7 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 6.7 ק"ו, 1500 סל"ד המעלית בקר תדר, לוח פיקוד, OTIS מנוע שינדלר מס' 1203369/10 תוצרת נחושת. ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית:	כן
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן
	הפגושות:	כן
	פנים פיר המעלית:	כן
	ו. גובלי תנועה:	כן
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
	ח. בלמים:	כן
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==
	יא. ציוד חשמלי אחר:	==
	יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

- להפעיל תאורה חירום ופעמון אזעקה במעלית בהפסקת חשמל.
- ניזילות שמן מהמכונה - לטפל.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים - עומס: 450 ק"ג

- אחרות
- 11/2024, ווסת המהירות נוויל
2. הותקן ניטור בלם 2016.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. חופש בתשלובת החלזונית - למעקב של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.
5. נעיצים גלגל הנעה שחוקים - למעקב של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.
6. כבלי תילוי שחוקים - למעקב של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: סלאימה סאיב	מספר נותן שרות: 153486	מתאריך: 03/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 15/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 22/10/2025	העתק: 1	

מס' 1500 - ק"ג

קוד לקוח/מעלית: 537714	דוח קודם: 26373/153486	מתאריך: 07/04/2025	הבדיקה הבאה עד: 15/04/2026
------------------------	------------------------	--------------------	----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 701011	מס' מפע"ר: 99838	מספר סידורי של הדוח: 28943/153486
--------------	------------------------	------------------	-----------------------------------

- שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי - זהבה בן שבת
כתובת דואר שמעון בן שטח 4 ירושלים 9414704
- כתובת בו נמצאת המעלית שמעון בן שטח 4 ירושלים 9414704 ימנית מס' 2
- סוג מעלית חשמלית ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 7 תחנות, פיקוד מאסף משותף דופלקס, 6.7 ק"ו, 1500 סל"ד המעלית בקר תדר, לוח פיקוד OTIS, מנוע שינדלר מס', 802524 תוצרת נחושתן. ותאורה:
- תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן
- החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן
- לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. אין.

- עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים - עומס: 450 ק"ג
- אחרות:
 1. ווסת המהירות כוויל 11/2024.
 2. חופש בתשלובת החלזונית - למעקב של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.
 3. הותקן ניטור בלם 2016.
 4. אורך כבלי התילוי גבולי - למעקב של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.
 5. נעיצים גלגל הנעה שחוקים - למעקב של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.
 6. כבלי תילוי שחוקים - למעקב של חברת השירות לטפל במקרה הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית
על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

אני: סלאימה סאיב	מספר נותן שרות: 153486	מתאריך: 03/04/2019	מספר נותן שרות: 153486
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:	תאריך: 22/10/2025
מאשר כי ביום: 15/10/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 05/08/2026	מתאריך: 06/08/2025	דוח קודם: 28019/153486	קוד לקוח/מעלית: 23424/1
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 92123440	מס' מפע"ר: 9697	מספר סידורי של הדוח: 30484/153486
-----------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי - לידי רועי כתובת דואר שדרות בר לב 16 ירושלים 9100001

2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות בר לב 16 ירושלים 9100001 מעלית 1 שמאלית

3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית MRL ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 7 תחנות, דלתות אוטומטיות, 1.60 מ/שניה, דגם GEN2, תוצרת אלקטרה	שנת יצור: 2017
-----------------------	---	-------------------

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית: כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן	ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן
פגגשות: כן	פנים פיר המעלית: כן
ו. גובלי תנועה: כן	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן
ח. בלמים: כן	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן	יא. ציוד חשמלי אחר: כן
יב. חלקים אחרים: כן	

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
 1. לחדש כיוול ווסת המהירות כנדרש בחוק (כל 6 שנים)
 2. להפעיל חילוץ אוטומטי בהפסקת חשמל.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג

9. אחרות 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
 2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 3. ווסת מהירות כוייל 04/2020.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: סלאימה סאיב	מספר נותן שרות: 153486	מתאריך: 03/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 05/02/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 10/02/2026	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

קוד לקוח/מעלית: 23424/2	דוח קודם: 28021/153486	מתאריך: 06/08/2025	הבדיקה הבאה עד: 05/08/2026
----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------

2 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 92123441	מס' מפע"ר: 9698	מספר סידורי של הדוח: 30489/153486
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי - לידי רועי			
2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות בר לב 16 ירושלים 9100001 מעלית 2 ימנית			
שנת יצור: 2017	3. סוג מעלית חשמלית MRL ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 7 תחנות, דלתות אוטומטיות, 1.60 מ/שניה, דגם GEN2, תוצרת אלקטרה ותאורה:		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	טלסקופיות
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	הידראוליות
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 08/2023
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	3 רצועות 30 מ"מ תילוי 1:2
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	בקר תדר OTIS
	יב. חלקים אחרים:	כן	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג

9. אחרות 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
3. ווסת מהירות כוייל 03/2023.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: סלאימה סאיב	מספר נותן שרות: 153486	מתאריך: 03/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 05/02/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 10/02/2026	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

הבדיקה הבאה עד: 05/08/2026	מתאריך: 06/08/2025	דוח קודם: 28023/153486	קוד לקוח/מעלית: 23424/3
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------

3

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: תעמל מזרע	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח: 30490/153486
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי - לידי רועי			
2. כתובת בו נמצאת המעלית שדרות בר לב 16 ירושלים 9100001			
שנת יצור: 2018	3. סוג מעלון הידראולי ל-1 נוסעים+ ליווי, 400 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 0.15 מ/שניה, 2.20 ק"ו, דגם PU-459-MA תוצרת תעמל מזרע.		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן		
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	אוטומטיות	
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן		
הפגשות:	כן		
פנים פיר המעלית:	כן		
ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה	
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 08/2023	
ח. בלמים:	כן		
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	4 כבלים φ 9 מ"מ	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן		
יב. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 1 נוסעים - עומס: 400 ק"ג
9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלון
על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

אני: סלאימה סאיב	מספר נותן שרות: 153486	מתאריך: 03/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 05/02/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 10/02/2026	העתק: 2	העתקים: חברת המעליות ומשרד העבודה האזורי

קוד לקוח/מעלית: 5378/8	דוח קודם: 5037/159291	מתאריך: 28/03/2024	הבדיקה הבאה עד: 23/03/2025
---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: כפיר	מס' בחברת שרות: 7272	מס' מפע"ר: 245253	מספר סידורי של הדוח: 5445/159291
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי שמעון מונסנגו			
2. כתובת בו נמצאת המעלית וולפסון דוד 6 באר שבע 8489618 שמאלית מס' 1			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם הדנבורג MRL בקרת תדר ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 8 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.6 מ/שניה, הספק 11.00 ק"וו, כננת 20BL00254 דגם ER2D-101P6B לוח הדנבורג		
שנת יצור:	2021		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	א. גידור פיר המעלית:
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:
	פגישות:	כן	פגישות:
	פנים פיר המעלית:	כן	פנים פיר המעלית:
	ו. גובלי תנועה:	כן	ו. גובלי תנועה:
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):
	ח. בלמים:	כן	ח. בלמים:
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	יא. ציוד חשמלי אחר:
	יב. חלקים אחרים:	כן	יב. חלקים אחרים:
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. חייגן בתא אינו תקין - קו הטלפון אינו מחובר - לטפל - הערה חוזרת לביצוע מייד!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג

9. אחרות:
1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
2. ווסת מהירות כוייל 04/2020.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. עודף מסלול גבולי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: צחי שרון	מספר נותן שרות: 159291	מתאריך: 19/09/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 23/09/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 23/09/2024	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 5378/7	דוח קודם: 5036/159291	מתאריך: 28/03/2024	הבדיקה הבאה עד: 23/03/2025
---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: כפיר	מס' בחברת שרות: 7273	מס' מפע"ר: 245254	מספר סידורי של הדוח: 5444/159291
---------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי שמעון מונסנגו כתובת דואר וולפסון דוד 6 באר שבע 8489618

2. כתובת בו נמצאת המעלית וולפסון דוד 6 באר שבע 8489618 אמצעית מס' 2

שנת יצור: 2021	סוג מעלית חשמלית דגם הדנבורג MRL ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 8 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.6 מ/שניה, הספק 11.00 ק"וו, כננת 20BL00255 דגם ER20-101P6B לוח הדנבורג, ותאורה: פיקוד מלא, תוצרת כפיר
-------------------	---

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. חייגן בתא מחייג אך ללא מענה - לטפל - הערה חוזרת לביצוע מייד!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג

9. אחרות
1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
 2. ווסת מהירות כוייל 07/2019.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. עודף מסלול גבולי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: צחי שרון	מספר נותן שרות: 159291	מתאריך: 19/09/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 23/09/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 23/09/2024	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 5378/6	דוח קודם: 5035/159291	מתאריך: 28/03/2024	הבדיקה הבאה עד: 23/03/2025
---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: כפיר	מס' בחברת שרות: 7274	מס' מפע"ר: 245255	מספר סידורי של הדוח: 5443/159291
---------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי שמעון מונסנגו כתובת דואר וולפסון דוד 6 באר שבע 8489618

2. כתובת בו נמצאת המעלית וולפסון דוד 6 באר שבע 8489618 ימנית מס' 3

3. סוג מעלית חשמלית דגם הדנבורג MRL ל-21 נוסעים, 1600 ק"ג, 8 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.60 מ/שניה, הספק 17.50 ק"ו, כננת 20MN00343 דגם ER3-161P6B לוח הדנבורג, ותאורה: פיקוד מלא, תוצרת כפיר

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. לתקן פעולת חייגן בתא המעלית - הערה חוזרת לביצוע מייד!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים - עומס: 1600 ק"ג

9. אחרות
1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
 2. ווסת מהירות כוייל 04/2020.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. עודף מסלול גבולי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: צחי שרון	מספר נותן שרות: 159291	מתאריך: 19/09/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 23/09/24	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 23/09/2024	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 17/12/2025	מתאריך: 17/12/2024	דוח קודם: 9038/153479	קוד לקוח/מעלית: 5378/1
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 9361/153479	מס' מפע"ר: 12640	מס' בחברת שרות	שרות: אלקטרה
-------------------------------------	---------------------	----------------	-----------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי שמעון מונסנגו כתובת דואר וולפסון דוד 6 באר שבע 8489618

2. כתובת בו נמצאת המעלית וולפסון 6 באר שבע 8410001 שמאלית מס' 1

3. סוג מעלית חשמלית ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג, 4 תחנות, מנוע LOHER מס' 1410332, 15 ק"ו, המעלית 1460 סל"ד, תוצרת אלקטרה. ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגושות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

- לסמן ולהפעיל לחצן "פתח דלת" בתא המעלית.
- לחדש ולכייל וסת מהירות כנדרש בחוק (כל 6 שנים).

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

- אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 06/2019.
- שחיקה בגלגל הנעה - למעקב.
- הותקנה מערכת לניטור בלמים אלקטרה 2019.
- על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
- שחיקה בכבלי תילוי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גל מגן	מספר נותן שרות: 153479	מתאריך: 03/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 17/06/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 18/06/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 5378/2	דוח קודם: 9039/153479	מתאריך: 17/12/2024	הבדיקה הבאה עד: 17/12/2025
---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 12641	מספר סידורי של הדוח: 9362/153479
-----------------	--------------------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי שמעון מונסגו כתובת דואר וולפסון דוד 6 באר שבע 8489618

2. כתובת בו נמצאת המעלית וולפסון 6 באר שבע 8410001 ימנית מס' 2

3. סוג מעלית חשמלית ל-18 נוסעים, 1350 ק"ג, 5 תחנות, פיקוד מאסף מלא, 20 כ"ס, 1500 המעלית "סל"ד, מנוע ROTOS, מס' 674161, 20 כ"ס, ויסות מהירות ע"י בקר תדר, תוצרת ישראליפט. ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
ו. הפגושות:	כן
ז. פנים פיר המעלית:	כן
ח. גובלי תנועה:	כן
ט. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
י. חבלים בלמים:	כן
יא. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
יב. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יג. ציוד חשמלי אחר:	כן
יד. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. לחדש ולכייל וסות מהירות כנדרש בחוק (כל 6 שנים).

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 18 נוסעים - עומס: 1350 ק"ג

9. אחרות
1. ווסת מהירות כוייל 06/2019.
 2. רעש מכונה - למעקב.
 3. מרחק בין משקל נגדי לבופר גבולי - למעקב.
 4. הותקנה מערכת לניטור בלמים - אלקטרה 2019.
 5. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 6. שחיקה בכבלי תילוי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גל מגן	מספר נותן שרות: 153479	מתאריך: 03/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 17/06/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 18/06/2025	העתק: 1	

ד"ר - 11/11/2024 (132/132)

הבדיקה הבאה עד: 18/12/2025	מתאריך: 17/12/2024	דוח קודם: 5653/159291	קוד לקוח/מעלית: 5378/5
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 6251/159291	מס' מפע"ר: 9353	מס' בחברת שרות	שרות: אלקטרה
-------------------------------------	--------------------	----------------	-----------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי שמעון מונסנגו כתובת דואר וולפסון דוד 6 באר שבע 8489618

2. כתובת בו נמצאת המעלית וולפסון דוד 3 באר שבע

3. סוג מעלית הדראולית 4-נוסעים, 300 ק"ג, 4 תחנות, מהירות 0.6 מ"שניה, דלתות טלסקופיות, מערכת OMAR הספק 9.6 ק"וו, פיקוד מאסף מטה ותאורה:

שנת יצור: 2015

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. להפעיל תאורה בחדר המכונות - באחריות מחזיק המעלית - הערה חוזרת מספר פעמים!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 4 נוסעים - עומס: 300 ק"ג

9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
2. נזילת שמן מאטם הפיסטון - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: צחי שרון	מספר נותן שרות: 159291	מתאריך: 19/09/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 18/06/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 02/07/2025	העתק: 1	

הבדיקה הבאה עד: 02/01/2026	מתאריך: 16/01/2025	דוח קודם: 9103/153479	קוד לקוח/מעלית: 5378/4
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

1

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 9385/153479	מס' מפע"ר: 73785	מס' בחברת שרות	שרות: אלקטרה
1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי שמעון מונסנגו			
2. כתובת בו נמצאת המעלית קיבוץ גלויות 3 אופקים 8751001 תעמל מזרע			
3. סוג מעלון נכים, הנעה הידראולית, ישירה טובלון בצד, 300 ק"ג, 2 תחנות, קריאה ושליחה מהקומות, המעלית וכן פיקוד מהתא בלחיצה קבועה, יח' הידראולית תעמל מזרע. ותאורה:			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:	כן		
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	ללא דלת בתא כנף בתחנות	
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	בטון + גומי	
ו. הפגושות:	כן		
ז. פנים פיר המעלית:	כן	נבדקו בפעולה	
ח. גובלי תנועה:	כן		
ט. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן		
י. בלמים:	כן		
יא. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	==	אין.	
יב. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן		
יג. ציוד חשמלי אחר:	כן		
יד. חלקים אחרים:	כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 1 נוסעים - עומס: 300 ק"ג
9. אחרות 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

אני: גל מגן	מספר נותן שרות: 153479	מתאריך: 03/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 02/07/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 06/07/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
31008/1	37590/143494	25/02/2025	25/02/2026

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות:	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
סוורד (קונסיס)	915	260370	70058/143494

- שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יוסי פרננדס
- כתובת בו נמצאת המעלית אויסקין 54 אשקלון
- סוג מעלית חשמלית דגם S700-L MRL ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג, 6 תחנות, דלתות פתיחה מרכזית, מהירות 1.75 מ/שניה, 167 סל"ד, 15.80 ק"ו, לוח פיקוד, SWORD תוצרת סוורד (קונסיס) ותאורה:

- תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה. מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן
- החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרט ליקויים סעיפים 7.9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגושות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

- מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
 - לשפר פעולות בזמן חילוץ אוטומטי - הערה חוזרת!
 - להשוות מתיחות כבלי תילוי - הערה חוזרת!
 - לסדר חייגן (לחברה שנותנת שרות אלקטרה)
 - לכוון מגע דלת פיר (מנתק במשיכה) בקומה 3.
 - רעשים בזמן נסיעה (באזור משקל נגד) לבדיקה/וטיפול.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1250 ק"ג

- אחרות:
 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
 2. ווסת מהירות כוייל 06/2023.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מניקה עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסנדר ליבשיץ	מספר נותן שרות: 143494	מתאריך: 05/02/2018
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 25/08/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 27/08/2025	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 5376/1	דוח קודם: 37862/143494	מתאריך: 02/07/2025	הבדיקה הבאה עד: 04/07/2026
---------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 683261	מס' מפע"ר: 81064	מספר סידורי של הדוח: 70438/143494
-----------------	---------------------------	---------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יוסי פרננדס		כתובת דואר הנשיא 101 אשקלון 7832810	
2. כתובת בו נמצאת המעלית הנשיא 101 אשקלון 7832810		אשקלון י"א	
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 5 תחנות, פיקוד מאסף מלא 6.7 ק"וו, 1500 סל"ד, מנוע שינדלר מס' 802524, ויסות מהירות ע"י בקר תדר שינדלר, תוצרת ישראל יפוט.	שנת יצור:	1986

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן	
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	
א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!	
1. להשלים סינור לדלת פיר בקומת הכניסה - מיד! - הערה חוזרת!	
2. להשלים סינור לדלת פיר בקומה 1 - הערה חוזרת!	
3. לכוון רגישות מגביל כח בדלת תא - מיד! - הערה חוזרת!	
4. מגביל כח אינו עובד במצב "דלת מוטרדת" - לתקן/לבטל - מיד! - הערה חוזרת!	
5. לכייל את ווסת המהירות בהתאם להוראות החוק - מיד! - הערה חוזרת!	
6. * הערות חוזרות ונישנות!	

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות	1. ווסת מהירות כוייל 12/2018.
	2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
	3. מתפתח חופש במכונת ההרמה - למעקב.
	4. שחיקה בכבלי ההרמה - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסנדר ליבשיץ	מספר נותן שרות: 143494	מתאריך: 05/02/2018
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 04/01/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 06/01/2026	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
27331/1	9184/153479	09/03/2025	08/03/2026

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר	מספר סידורי של הדוח:
אלקטרה	11321668	247770	9496/153479

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי יוסי

2. כתובת בו נמצאת המעלית בן יהודה 212 שדרות

סוג המעלית:	מעלית חשמלית דגם MRL3300 ל-9 נוסעים, 675 ק"ג, 3 תחנות, דלתות אוטומטיות, הספק 4.60 ק"וו, מהירות נסיעה 1.0 מ/שניה כננת שינדלר FMB130LS לוח פיקוד BIONOC7 ותאורה:	שנת יצור:	2021
-------------	--	-----------	------

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פירוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית:	כן
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
	ה. התא ואביזריו - כוונת התא:	כן
	הפגושות:	כן
	פנים פיר המעלית:	כן
	ו. גובלי תנועה:	כן
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
	ח. בלמים:	כן
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
	יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
1. לתקן פעולת חייגן בתא - לחברת השרות אלקטרה - הערה חוזרת!

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים - עומס: 675 ק"ג

9. אחרות: 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
2. ווסת מהירות כוייל 03/2021.
3. על חברת השירות לכונן עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה חעודת אחריות לחקימת המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גל מגן	מספר נותן שרות:	153479	מתאריך:	03/04/2019
שכתובתי: ד.ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון:	03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:	
מאשר כי ביום: 08/09/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי:			
תאריך: 10/09/2025	העתק: 1			

קוד לקוח/מעלית: 5390/1	דוח קודם: 37854/143494	מתאריך: 30/06/2025	הבדיקה הבאה עד: 22/06/2026
---------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה	מס' בחברת שרות: 72123	מס' מפע"ר: 46619	מספר סידורי של הדוח: 70402/143494
-----------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------------

1. שם המחזיק: המוסד לביטוח לאומי לידי אסנת שמחוני כתובת דואר צה"ל 4 אשדוד 7710001

2. כתובת בו נמצאת המעלית הבנים 14 אשדוד 7744409 בודדת

שנת יצור: 2004	סוג מעלית חשמלית ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 4 תחנות, 1.0 מהירות 1.0 מ'שניה, מנוע טיסן, 11.5 ק"ו, לוח פיקוד LC82, בקר אוטיס תוצרת טיסנקרופ. ותאורה:
-------------------	--

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. לחדש כיוול ווסת המהירות כנדרש בחוק (כל 6 שנים).
2. מגביל כח בדלת תא אינו פועל - לתקן מיד!
3. להקטין מרווח באגפי דלתות תא. (מצב פתוח בחלקו התחתון)
4. להחזיר "כרטיס בלם" - מיד! (לפי הוראות יצרן)

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים - עומס: 1000 ק"ג

9. אחרות: 1. ווסת מהירות כוייל 06/2020.
2. הותקנה מערכת ניטור לפעולת בלמים.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
4. חייגן במעלית תקין נכון ליום הבדיקה.
5. נזילת שמן מהמכונה - למעקב.
6. שחיקה מוגברת בכבלי התילוי - למעקב.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסנדר ליבשיץ	מספר נותן שרות: 143494	מתאריך: 05/02/2018	חתימת הבודק המוסמך:
שכתובת: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415		
מאשר כי ביום: 22/12/25	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 28/12/2025	העתק: 1		